総 括 情 報 表

事務所名	津和野町
設計書区分	実施設計書　　当初
変更回数	0
道河川名	
適用単価	実施単価
適用単価地区	津和野Ａ
単価適用年月日	00-08.10.01(0)
諸経費体系	土木
設計書名	令和8年度町道商人線道路改良工事【当初修正版】

	当　世　代	前　世　代
諸経費工種	04　道路改良工事	
前払率（%）	40	
契約保証区分	01　金銭的保証	
市街地補正	12　一般交通影響有り（２）	
消費税率（%）	10	

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
本工事費					
道路改良		式			
道路土工					
掘削工					
掘削					
掘削 土砂 片切掘削	200	m3			00 施工　第0 -0001号表
路体盛土工					
路体(築堤)盛土					
路体(築堤)盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し	2	m3			00 施工　第0 -0002号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
路体(築堤)盛土 施工幅員2.5m未満					00
	90	m3			施工　第0 -0003号表
路床盛土工					
路床盛土					
路床盛土 施工幅員2.5m未満					00
	30	m3			施工　第0 -0004号表
路床盛土 施工幅員4.0m以上 施工数量20,000m3未満 障害無し					00
	20	m3			施工　第0 -0005号表
残土処理工					
整地					
整地 残土受入れ地での処理					00
	80	m3			施工　第0 -0006号表
土砂等運搬					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
土砂等運搬 標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	50	m3			00 施工　第0 -0007号表
土砂等運搬 標準 軟岩 DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)	30	m3			00 施工　第0 -0008号表
石・ブロック積（張）工					
作業土工					
床掘り（掘削）					
掘削 土砂 片切掘削	10	m3			00 施工　第0 -0001号表
掘削 軟岩 片切掘削	60	m3			00 施工　第0 -0009号表
埋戻し					
埋戻し 最大埋戻幅1m以上4m未満	50	m3			00 施工　第0 -0010号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基面整正					
基面整正	30	m2			00 施工　第0 -0011号表
コンクリートブロック工(ｺﾝｸﾘｰﾄﾌﾞﾛｯｸ積)					
現場打基礎ｺﾝｸﾘｰﾄ					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	4	m3			00 施工　第0 -0012号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	6	m2			00 施工　第0 -0013号表
ﾌﾟﾚｷｬｽﾄ基礎ﾌﾞﾛｯｸ					
プレキャスト基礎ブロック	20	m			00 施工　第0 -0014号表
基礎ブロック L=2500	3	個			00

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎ブロック L=1875	3	個			00
基礎ブロック L=1250	5	個			00
胴込・裏込コンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB バックホウ(クレーン機能付)打設	3	m3			00 施工　第0 -0012号表
１号大型ブロック積					
大型ブロック積 ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り	125	m2			00 施工　第0 -0015号表
大型ブロック　A型 1000型　A型1250×800	106	㎡			00
大型ブロック　B型 1000型　B型　625×800	17	㎡			00
目地板 瀝青繊維質板 厚10㎜	14	m2			00

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
胴込・裏込コンクリート					
胴込・裏込コンクリート 大型ブロック ブロックの質量2,000kg/個超え	88	m3			00 施工　第0 -0016号表
胴込・裏込材（砕石）					
胴込・裏込材(砕石) 大型ブロック RC-40	75	m3			00 施工　第0 -0017号表
天端コンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			00 施工　第0 -0018号表
型枠 一般型枠 均しコンクリート	4	m2			00 施工　第0 -0013号表
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					
3号天端コンクリート	7	m			00 施工　第0 -0019号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
コンクリートブロック【１号護岸】					
３号基礎コンクリート					00
	6	m			施工　第0 -0022号表
コンクリートブロック積工					00
	11	m2			施工　第0 -0025号表
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					00
	4	m3			施工　第0 -0026号表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm					00
	0.4	m2			施工　第0 -0021号表
均しコンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					00
	8	m3			施工　第0 -0018号表
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					00
	9	m3			施工　第0 -0027号表
現場打天端ｺﾝｸﾘｰﾄ					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
3号天端コンクリート					00
	26	m			施工　第0 -0019号表
コンクリートブロック【２号護岸】					
３号基礎コンクリート					00
	26	m			施工　第0 -0022号表
コンクリートブロック積工					00
	44	m2			施工　第0 -0025号表
胴込・裏込材(砕石) 間知・平・連節・緑化ブロック RC-40					00
	17	m3			施工　第0 -0026号表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm					00
	2	m2			施工　第0 -0021号表
均しコンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					00
	31	m3			施工　第0 -0018号表
底張コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設					00
	36	m3			施工　第0 -0027号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
小口止コンクリート					
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	1	m3			00 施工　第0 -0028号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	4	m2			00 施工　第0 -0020号表
排水構造物工					
作業土工					
床掘り（掘削）					
掘削 土砂 上記以外(小規模) 標準	10	m3			00 施工　第0 -0029号表
埋戻し					
埋戻し 土砂 上記以外(小規模)	10	m3			00 施工　第0 -0030号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
側溝工					
プレキャストU型側溝					
U型側溝 B型３種300A　L=2000mm/本	17	m			00 施工　第0 -0031号表
U型側溝 PU1-B300-H300 L=600mm/本	12	m			00 施工　第0 -0032号表
U型側溝 落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 300A[300×300×2000]	19	m			00 施工　第0 -0033号表
管渠工					
鉄筋コンクリート台付管					
鉄筋コンクリート台付管 据付 管径600mm 台付鉄筋コンクリート管(重圧管)	8	m			00 施工　第0 -0034号表
基礎材					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	7	m2			00 施工　第0 -0035号表
集水桝・マンホール工					
現場打ち集水桝					
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.3	m3			00 施工　第0 -0036号表
型枠 一般型枠 小型構造物	4	m2			00 施工　第0 -0024号表
基礎砕石 砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 RC-40	1	m2			00 施工　第0 -0035号表
蓋版 材料別途 40≧重量	1	枚			00 施工　第0 -0037号表
群集荷重用　鋼板蓋 Ｗ６×６型用	1	枚			00
現場打ち集水桝					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	2	m3			00 施工　第0 -0036号表
型枠 一般型枠 小型構造物	16	m2			00 施工　第0 -0024号表
基礎砕石 砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 RC-40	1	m2			00 施工　第0 -0038号表
蓋版 材料別途 40<重量≦170	1	枚			00 施工　第0 -0039号表
群集荷重用　グレーチング蓋 Ｗ１０×１０型用	1	組			00
構造物撤去工					
防護柵撤去工					
防護柵撤去（ガードレール）					
防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)	21	m			00 施工　第0 -0040号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
構造物取壊し工					
コンクリート構造物取壊し					
構造物とりこわし工(無筋構造物) 機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)	18	m3			00 施工　第0 -0041号表
舗装版破砕					
舗装版破砕 アスファルト舗装版 障害等無し 舗装版厚15cm以下	242	m2			00 施工　第0 -0042号表
運搬処理工					
殻運搬					
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)	18	m3			00 施工　第0 -0043号表
殻運搬 舗装版破砕 DID区間無し 運搬距離60.0km以下(22.0km超)	12	m3			00 施工　第0 -0044号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
殻処分					
処分費等（直工分）					
建設副産物処理費 Con殻（無筋コンクリート）	42.2	t			00
建設副産物処理費 As殻	28.4	t			00
現場発生品運搬					
現場発生品及び支給品運搬 クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 片道運搬距離14.0㎞以下(11.0㎞超)	1	t			00 施工　第0 -0045号表
現場発生品及び支給品積込み・荷卸し クレーン装置付 通称2t積2.9t吊	1	t			00 施工　第0 -0046号表
舗装		式			
舗装工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
アスファルト舗装工					
下層路盤(車道･路肩部)					
下層路盤(車道・路肩部) 全仕上り厚100㎜ 1層施工 C-30	258	m2			00 施工　第0 -0047号表
防護柵工					
路側防護柵工					
ガードレール					
防護柵設置工(Gr) コンクリート建込 - 塗装品_Gr-C-2B [規]21m以上100m未満	21	m			00 施工　第0 -0048号表
プレキャストガードレール基礎	21	m			00 施工　第0 -0049号表
直接工事費		式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
共通仮設費（率分）		1式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1式			
工事原価					
一般管理費等		1式			
工事価格					
消費税及地方消費税相当額		1式			
工事費					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数量	単位	単価	金額	備考
工事価格計					
消費税及地方消費税相当額		1式			
工事費計					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0001号表

[名　称]　掘削　　1　　m3　　当り

[規格１]　土砂 片切掘削　　[規格２]

機械構成比：　10.28%　　労務構成比：　84.26%　　材料構成比：　5.46%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	10.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		
普通作業員	74.39%		普通作業員		
運転手(特殊)	9.87%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.46%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　土砂			B=2　　片切掘削		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0002号表

[名　称]　路体(築堤)盛土　　1　m3　当り

[規格１]　施工幅員4.0m以上　　[規格２]　施工数量20,000m3未満 障害無し

機械構成比：　16.17%　労務構成比：　66.69%　材料構成比：　17.14%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>ブルドーザ（湿地） 7t級 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	10.15%		ブルドーザ[湿地] 7ｔ級		
振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 質量11～12t 排出ガス対策型(第3次基準値)	6.02%		振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 11～12t		
運転手(特殊)	45.87%		特殊運転手		
普通作業員	20.82%		普通作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.14%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0003号表

[名　称]　路体(築堤)盛土　　1　　m3　　当り

[規格１]　施工幅員2.5m未満　　[規格２]

機械構成比：　0.63%　　労務構成比：　99.14%　　材料構成比：　0.23%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.63%		振動ローラ [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		
普通作業員	90.71%		普通作業員		
特殊作業員	8.43%		特殊作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.23%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　施工幅員2.5m未満					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0004号表

[名　称]　路床盛土　　1　　m3　　当り

[規格１]　施工幅員2.5m未満　　[規格２]

機械構成比：　0.72%　　労務構成比：　99.01%　　材料構成比：　0.27%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>振動ローラ(ハンドガイド式) 質量0.8～1.1t	0.72%		振動ローラ [ハンドガイド式] 運転質量0.8～1.1t		
普通作業員	89.35%		普通作業員		
特殊作業員	9.66%		特殊作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.27%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　施工幅員2.5m未満					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0005号表

[名　称]　路床盛土　　1　　m3　　当り

[規格１]　施工幅員4.0m以上　　[規格２]　施工数量20,000m3未満 障害無し

機械構成比：　16.67%　　労務構成比：　65.56%　　材料構成比：　17.77%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>ブルドーザ（湿地） 7t級 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	8.90%		ブルドーザ[湿地] 7ｔ級		
振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ・ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 質量11～12t 排出ガス対策型(第3次基準値)	7.77%		振動ローラ(土工用)[ﾌﾗｯﾄ･ｼﾝｸﾞﾙﾄﾞﾗﾑ型] 11～12t		
運転手(特殊)	45.21%		特殊運転手		
普通作業員	20.35%		普通作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	17.77%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　施工幅員4.0m以上 C=1　障害無し			B=1　施工数量20,000m3未満		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0006号表

[名　称]　整地　　1　　m3　　当り

[規格１]　残土受入れ地での処理　　[規格２]

機械構成比：　21.44%　　労務構成比：　52.73%　　材料構成比：　25.83%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	21.44%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		
運転手(特殊)	52.73%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	25.83%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　残土受入れ地での処理					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0007号表

[名　称]　土砂等運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　標準 土砂(岩塊・玉石混り土含む)　　[規格２]　DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

機械構成比：　42.89%　　労務構成比：　41.78%　　材料構成比：　15.33%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	41.78%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　標準 C=1　土砂(岩塊・玉石混り土含む) E=33　距離11.5km以下(9.5km超)			B=1　バックホウ B容量0.8m3 D=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0008号表

[名　称]　土砂等運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　標準 軟岩　　[規格２]　DID区間無し 距離11.5km以下(9.5km超)

機械構成比：　42.89%　　労務構成比：　41.78%　　材料構成比：　15.33%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.89%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	41.78%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	15.33%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　標準 C=2　軟岩 E=33　距離11.5km以下(9.5km超)			B=1　バックホウ B容量0.8m3 D=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0009号表

[名　称]　掘削　　1　　m3　　当り

[規格１]　軟岩 片切掘削　　[規格２]

機械構成比：　27.99%　　労務構成比：　64.53%　　材料構成比：　7.48%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音・排2014 バケット容量0.8m3	18.28%		バックホウ(クローラ型) 標準型・超低騒音型・排2014 バケット容量0.8m3		
大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称1300kg級	8.13%		大型ブレーカ(ベースマシン含まず) 油圧式 通称1,300kg級		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	31.05%		特殊作業員		
運転手(特殊)	16.73%		特殊運転手		
普通作業員	13.10%		普通作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	7.06%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　軟岩 H=1　破砕片除去無し			B=2　片切掘削 I=1　集積押土無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0010号表

[名　称]　埋戻し　　1　　m3　　当り

[規格１]　　[規格２]　最大埋戻幅1m以上4m未満

機械構成比：　8.83%　　労務構成比：　82.43%　　材料構成比：　8.74%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	7.40%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		
振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 0.5～0.6t	1.34%		振動ローラ(舗装用)[ハンドガイド式] 0.5～0.6t		
<賃>タンパ(ランマ) 質量60～80kg	0.09%		タンパ及びランマ 通称60～80kg		
普通作業員	40.30%		普通作業員		
特殊作業員	26.38%		特殊作業員		
運転手(特殊)	15.75%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	8.61%		軽油 パトロール給油		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.13%		ガソリン レギュラースタンド		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　　最大埋戻幅1m以上4m未満			D=1　　-(全ての費用)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0011号表

[名　称]　基面整正　　1　　m2　　当り

[規格１]　　[規格２]

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	100.00%		普通作業員		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　[規格２]　バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比：　3.34%　　労務構成比：　35.09%　　材料構成比：　61.57%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バケット容量0.8m3　吊能力2.9t	3.16%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	10.14%		特殊作業員		
普通作業員	9.43%		普通作業員		
土木一般世話役	7.01%		土木一般世話役		
運転手(特殊)	6.44%		特殊運転手		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	59.79%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.68%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0012号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　[規格２]　バックホウ(クレーン機能付)打設

機械構成比：　3.34%　　労務構成比：　35.09%　　材料構成比：　61.57%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表	機　労　材　規　格	構成比		代　表	機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
A=1	無筋・鉄筋構造物			B=2	バックホウ(クレーン機能付)打設		
C=2	18-8-40BB			F=2	一般養生		
J=1	-			K=1	-(全ての費用)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0013号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　均しコンクリート

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	58.85%		型枠工		
普通作業員	19.89%		普通作業員		
土木一般世話役	6.01%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=5　均しコンクリート		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0014号表

[名　称]　プレキャスト基礎ブロック　　1　　m　　当り

[規格１]　　[規格２]

機械構成比：　10.18%　　労務構成比：　78.11%　　材料構成比：　11.71%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バケット容量0.8m3　吊能力2.9t	10.18%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		
普通作業員	25.52%		普通作業員		
運転手(特殊)	23.21%		特殊運転手		
特殊作業員	17.06%		特殊作業員		
土木一般世話役	12.32%		土木一般世話役		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.71%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0015号表

[名　称]　大型ブロック積　　1　　m2　　当り

[規格１]　ブロック2,000kg/個以下 水抜きパイプ有り　　[規格２]

機械構成比：　10.29%　　労務構成比：　78.21%　　材料構成比：　11.50%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バケット容量0.8m3　吊能力2.9t	10.29%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		
運転手(特殊)	23.50%		特殊運転手		
普通作業員	16.49%		普通作業員		
ブロック工	14.08%		ブロック工		
土木一般世話役	9.97%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.50%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　ブロック2,000kg/個以下			B=1　　水抜きパイプ有り		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0016号表

[名　称]　胴込・裏込コンクリート　　1　m3　当り

[規格１]　大型ブロック　　[規格２]　ブロックの質量2,000kg/個超え

機械構成比：　3.24%　労務構成比：　14.86%　材料構成比：　81.90%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<作>ラフテレーンクレーン(油圧伸縮ジブ型) 25t吊,オペレータ付 排出ガス対策型(第1,2,3次基準値)低騒音	3.24%		ラフテレーンクレーン [油圧伸縮ジブ型] 最大吊上能力25t吊		
普通作業員	10.48%		普通作業員		
特殊作業員	2.12%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	81.90%		生コンクリート 高炉18-8-25(20)W/C60%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　大型ブロック C=2　18-8-40BB			B=2　ブロックの質量2,000kg/個超え E=1　-		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0017号表

[名　称]　胴込・裏込材(砕石)　　1　　m3　　当り

[規格１]　大型ブロック　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　6.59%　　労務構成比：　57.72%　　材料構成比：　35.69%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バケット容量0.8m3　吊能力2.9t	6.59%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		
普通作業員	33.04%		普通作業員		
特殊作業員	14.72%		特殊作業員		
運転手(特殊)	9.01%		特殊運転手		
その他(労務)			その他(労務)		
再生クラッシャラン 40～0mm	32.56%		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.13%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　　大型ブロック			B=1　　RC-40		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0018号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　[規格２]　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　36.15%　　材料構成比：　63.85%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	21.28%		普通作業員		
特殊作業員	6.58%		特殊作業員		
土木一般世話役	5.86%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.85%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=1　現場内小運搬有り			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		
K=1　-(全ての費用)					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0019号表

[名　称]　3号天端コンクリート　　1　　m　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB 人力打設	0.7	m3			施工　第0-0018号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物	2.1	m2			施工　第0-0020号表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.1	m2			施工　第0-0021号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0020号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　鉄筋・無筋構造物

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	46.74%		型枠工		
普通作業員	25.15%		普通作業員		
土木一般世話役	9.42%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=1　鉄筋・無筋構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0021号表

[名　称]　目地板　　1　　m2　　当り

[規格１]　1工事当り使用量30m2未満　　[規格２]　瀝青繊維質目地板t=10mm

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　64.44%　　材料構成比：　35.56%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	47.50%		普通作業員		
土木一般世話役	16.62%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
目地板 瀝青繊維質板 厚10mm	35.56%		瀝青繊維質目地板 厚さ10mm		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　1工事当り使用量30m2未満			B=1　瀝青繊維質目地板t=10mm		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0022号表

[名　称]　３号基礎コンクリート　　1　　m　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
コンクリート 小型構造物 18-8-40BB 人力打設	0.8	m3			施工　第0-0023号表
型枠 一般型枠 小型構造物	3.3	m2			施工　第0-0024号表
目地板 1工事当り使用量30m2未満 瀝青繊維質目地板t=10mm	0.1	m2			施工　第0-0021号表
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0023号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　小型構造物 18-8-40BB　　[規格２]　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　46.28%　　材料構成比：　53.72%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	28.67%		普通作業員		
土木一般世話役	8.36%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.07%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	53.72%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=1　現場内小運搬有り			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		
K=1　-(全ての費用)					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0024号表

[名　称]　型枠　　1　　m2　　当り

[規格１]　一般型枠　　[規格２]　小型構造物

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　100.00%　　材料構成比：　0.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
型わく工	44.38%		型枠工		
普通作業員	30.83%		普通作業員		
土木一般世話役	11.75%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　一般型枠 C=1　-(全ての費用)			B=2　小型構造物		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0025号表

[名　称]　コンクリートブロック積工　　1　　m2　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_ブロック積工【手間のみ】 時間的制約なし	1	m2			手間のみ,単価×補正係数
コンクリートブロック 間知ブロック控３５cm　（粗面タイプ）	1	m2			
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	0.246	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m2			
A=1　昼間施工 D=1　- H=1　時間的制約なし			B=2　裏込コンクリートを施工しない場合 E=2　粗面ブロック		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0026号表

[名　称]　胴込・裏込材(砕石)　　1　　m3　　当り

[規格１]　間知・平・連節・緑化ブロック　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　8.99%　　労務構成比：　68.98%　　材料構成比：　22.03%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バケット容量0.8m3　吊能力2.9t	8.99%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		
普通作業員	36.04%		普通作業員		
特殊作業員	20.09%		特殊作業員		
運転手(特殊)	12.29%		特殊運転手		
その他(労務)			その他(労務)		
再生クラッシャラン 40～0mm	17.76%		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.27%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　間知・平・連節・緑化ブロック			B=1　　RC-40		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0027号表

[名　称]　底張コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　[規格２]　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　36.15%　　材料構成比：　63.85%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	21.28%		普通作業員		
特殊作業員	6.58%		特殊作業員		
土木一般世話役	5.86%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	63.85%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=1　現場内小運搬有り			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		
K=1　-(全ての費用)					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0028号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　無筋・鉄筋構造物 18-8-40BB　　[規格２]　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　34.29%　　材料構成比：　65.71%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	19.99%		普通作業員		
特殊作業員	6.77%		特殊作業員		
土木一般世話役	5.29%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	65.71%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　無筋・鉄筋構造物 C=2　18-8-40BB H=1　現場内小運搬有り			B=3　人力打設 F=1　養生工無し J=1　-		
K=1　-(全ての費用)					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0029号表

[名　称]　掘削　　1　　m3　　当り

[規格１]　土砂 上記以外(小規模)　　[規格２]　標準

機械構成比：　27.65%　　労務構成比：　61.34%　　材料構成比：　11.01%　　市場単価構成比：　0.00%

代 表 機 労 材 規 格	構成比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
バックホウ(クローラ型) 標準型・排3 バケット容量0.28m3	27.65%		バックホウ(クローラ型) 標準型・排出ガス対策型(第3次基準値) バケット容量0.28m3		
運転手(特殊)	61.34%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	11.01%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　土砂 E=7　標準			B=5　上記以外(小規模)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0030号表

[名　称]　埋戻し　　1　　m3　　当り

[規格１]　土砂　　[規格２]　上記以外(小規模)

機械構成比：　9.23%　　労務構成比：　86.75%　　材料構成比：　4.02%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3	8.67%		バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・排3 バケット容量0.28m3		
タンパ及びランマ ランマ 通称60～80kg級	0.56%		ランマ 通称質量60～80kg級		
普通作業員	49.78%		普通作業員		
特殊作業員	19.28%		特殊作業員		
運転手(特殊)	17.69%		特殊運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	3.17%		軽油 パトロール給油		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	0.85%		ガソリン レギュラースタンド		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=5　上記以外(小規模) D=1　-(全ての費用)			B=1　土砂		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0031号表

[名　称]　U型側溝　　1　　m　　当り
[規格１]　B型３種300A　L=2000㎜/本　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
側溝B型３種300A	0.500	本			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 D=4000000001　【F】U型側溝(本) F=6　1000≧重量			B=5　U型側溝(各種) E=3　L=2000㎜/本 G=1　時間的制約なし		
I=1　-			J=2　基礎砕石を施工しない場合		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0032号表

[名　称]　U型側溝　　1　m　当り
[規格１]　PU1-B300-H300 L=600mm/本　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=600_60を超え300kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
U字溝 300×300	1.667	本			
再生クラッシャラン 40～0mm	0.060	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 D=4000000002　【F】U型側溝(本) F=2　60<重量≦300			B=5　U型側溝(各種) E=1　L=600mm/本 G=1　時間的制約なし		
I=1　- K=2　RC-40			J=1　- N=0.5　基礎砕石の設計数量(m3/10m)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0033号表

[名　称]　U型側溝　　1　m　当り
[規格１]　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種　　[規格２]　300A[300×300×2000]

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
昼間_U型側溝【手間のみ】 L=2000_1000kg/個以下 時間的制約なし	1.000	m			
落ちふた式U形側溝(JISA5372)3種300A 300*300*2,000	0.500	本			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　昼間施工 C=12　300A[300×300×2000] I=1　-			B=3　落ちふた式U形側溝(JIS_A_5372)3種 G=1　時間的制約なし J=2　基礎砕石を施工しない場合		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

[名　称]　鉄筋コンクリート台付管　　1　m　当り

[規格１]　据付 管径600㎜　　[規格２]　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

機械構成比：　1.79%　労務構成比：　27.72%　材料構成比：　70.49%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型・クレーン機能付 バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9ｔ	1.28%		バックホウ(クローラ型) [後方超小旋回型・クレーン機能付] バケット容量0.5～0.6m3 吊能力2.9ｔ		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	7.90%		普通作業員		
土木一般世話役	4.78%		土木一般世話役		
運転手(特殊)	3.60%		特殊運転手		
特殊作業員	3.52%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
重圧管 内径600,長さ2,000	69.11%		鉄筋コンクリート台付管(バイコン台付管) 管径600㎜×長さ2,500㎜		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	0.99%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0034号表

[名　称]　鉄筋コンクリート台付管　　1　m　当り

[規格１]　据付 管径600㎜　　[規格２]　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)

機械構成比：　1.79%　労務構成比：　27.72%　材料構成比：　70.49%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
A=1　据付 C=2　台付鉄筋コンクリート管(重圧管)			B=8　管径600㎜ E=1　-(全ての費用)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

[名　称]　基礎砕石　　1　　m2　　当り

[規格１]　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　4.85%　　労務構成比：　75.15%　　材料構成比：　20.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	4.82%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	36.15%		普通作業員		
特殊作業員	15.29%		特殊作業員		
運転手(特殊)	14.16%		特殊運転手		
土木一般世話役	9.03%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
再生クラッシャラン 40～0mm	15.16%		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.81%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0035号表

[名　称]　基礎砕石　　1　　m2　　当り

[規格１]　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　4.85%　　労務構成比：　75.15%　　材料構成比：　20.00%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
A=3　砕石の厚さ12.5cmを超え17.5cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0036号表

[名　称]　コンクリート　　1　　m3　　当り

[規格１]　小型構造物 18-8-40BB　　[規格２]　人力打設

機械構成比：　0.00%　　労務構成比：　41.24%　　材料構成比：　58.76%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
普通作業員	22.34%		普通作業員		
土木一般世話役	9.14%		土木一般世話役		
特殊作業員	7.74%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度18,スランプ8,粗骨材40 W/C(60%),種別(高炉)	58.76%		生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=2　小型構造物 C=2　18-8-40BB H=2　現場内小運搬無し			B=3　人力打設 F=2　一般養生 J=1　-		
K=1　-(全ての費用)					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0037号表

[名　称]　蓋版　　1　　枚　　当り
[規格１]　材料別途 40≧重量　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 E=1　40≧重量 G=1　-			B=10　材料別途 F=1　時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

[名　称]　基礎砕石　　1　　m2　　当り

[規格１]　砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　4.62%　　労務構成比：　71.52%　　材料構成比：　23.86%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3	4.59%		バックホウ(クローラ型) バケット容量0.8m3		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	34.41%		普通作業員		
特殊作業員	14.55%		特殊作業員		
運転手(特殊)	13.48%		特殊運転手		
土木一般世話役	8.59%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
再生クラッシャラン 40～0mm	19.25%		再生クラッシャラン RC-40		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	4.58%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0038号表

[名　称]　基礎砕石　　1　　m2　　当り

[規格１]　砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下　　[規格２]　RC-40

機械構成比：　4.62%　　労務構成比：　71.52%　　材料構成比：　23.86%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
A=4　砕石の厚さ17.5cmを超え20.0cm以下 D=1　-(全ての費用)			B=1　RC-40		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0039号表

[名　称]　蓋版　　1　　枚　　当り
[規格１]　材料別途 40<重量≦170　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_蓋版【手間のみ】 コンクリート・鋼製_40を超え170kg/枚以下 時間的制約なし	1.000	枚			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	枚			
A=1　昼間施工 E=2　40<重量≦170 G=1　-			B=10　材料別途 F=1　時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0040号表

[名　称]　防護柵設置工(Gr) 防護柵撤去　　1　m　当り
[規格１]　コンクリート建込　　[規格２]　A,B,C(支柱間隔2m)

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
標準型・撤去【手間のみ】 コンクリート建込 A,B,C(支柱間隔2m)	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=2　コンクリート建込 C=1　-			B=6　A,B,C(支柱間隔2m) D=1　-		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0041号表

[名　称]　構造物とりこわし工(無筋構造物)　　1　　m3　　当り
[規格１]　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機)　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
昼間_無筋構造物【手間のみ】 機械施工 時間的制約なし	1.000	m3			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m3			
A=1　昼間施工 C=1　-			B=1　機械施工(大型ブレーカまたは、Co圧砕機) D=1　時間的制約なし		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0042号表

[名　称]　舗装版破砕　　1　　m2　　当り

[規格１]　アスファルト舗装版　　[規格２]　障害等無し 舗装版厚15cm以下

機械構成比：　12.28%　　労務構成比：　81.66%　　材料構成比：　6.06%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型) 後方超小旋回型　山積0.45m3(平積0.35m3)	12.28%		バックホウ (クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.45m3(平積0.35m3)		
土木一般世話役	29.51%		土木一般世話役		
運転手(特殊)	27.76%		特殊運転手		
普通作業員	24.39%		普通作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	6.06%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　アスファルト舗装版 C=1　騒音振動対策不要 F=1　積込作業有り			B=1　障害等無し D=1　舗装版厚15cm以下 G=1　-(全ての費用)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0043号表

[名　称]　殻運搬　　1　　m3　　当り

[規格１]　Co(無筋)構造物とりこわし　　[規格２]　DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)

機械構成比：　39.03%　　労務構成比：　46.18%　　材料構成比：　14.79%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	39.03%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	46.18%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	14.79%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　Co(無筋)構造物とりこわし C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=1　機械積込 D=67　運搬距離34.3km以下(28.4km超)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0044号表

[名　称]　殻運搬　　1　m3　当り

[規格１]　舗装版破砕　　[規格２]　DID区間無し 運搬距離60.0km以下(22.0km超)

機械構成比：　42.27%　労務構成比：　41.18%　材料構成比：　16.55%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 10t積級 通称10t積級	42.27%		ダンプトラック[オンロード・ディーゼル] 通称10t積級 (タイヤ損耗費及び補修費(良好)を含む)		
運転手(一般)	41.18%		一般運転手		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	16.55%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=3　舗装版破砕 C=1　DID区間無し E=1　-(全ての費用)			B=3　機械積込(騒音対策不要,舗装版厚15cm以下) D=74　運搬距離60.0km以下(22.0km超)		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0045号表

[名　称]　現場発生品及び支給品運搬　　1　　t　　当り

[規格１]　クレーン装置付 通称2t積2.9t吊　　[規格２]　片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)

機械構成比：　13.14%　　労務構成比：　83.98%　　材料構成比：　2.88%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.14%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		
運転手(特殊)	42.42%		特殊運転手		
特殊作業員	41.56%		特殊作業員		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.88%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　クレーン装置付 通称2t積2.9t吊 C=12　片道運搬距離14.0km以下(11.0km超)			B=1　DID区間無し		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0046号表

[名　称]　現場発生品及び支給品積込み・荷卸し　　1　　t　　当り

[規格１]　クレーン装置付 通称2t積2.9t吊　　[規格２]

機械構成比：　13.09%　　労務構成比：　84.05%　　材料構成比：　2.86%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
トラック クレーン装置付 通称2t積級吊能力2.9t	13.09%		トラック クレーン装置付 通称2t積級 吊能力2.9t		
運転手(特殊)	42.25%		特殊運転手		
特殊作業員	41.39%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	2.86%		軽油 パトロール給油		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=1　　クレーン装置付 通称2t積2.9t吊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

[名　称]　下層路盤(車道・路肩部)　　1　m2　当り

[規格１]　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　[規格２]　C-30

機械構成比：　5.50%　労務構成比：　18.62%　材料構成比：　75.88%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m	3.81%		モータグレーダ 土工用・排2014 ブレード幅3.1m		
<賃>ロードローラ（マカダム） 質量10～12ｔ 排出ガス対策型(第1,2次基準値)	0.47%		ロードローラ［マカダム］ 質量10ｔ		
タイヤローラ 質量13～14t	0.46%		タイヤローラ 13～14t		
その他(機械)			その他(機械)		
運転手(特殊)	8.20%		特殊運転手		
普通作業員	3.00%		普通作業員		
特殊作業員	2.68%		特殊作業員		
土木一般世話役	2.17%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
クラッシャラン 30～0mm	74.09%		クラッシャラン C-40		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.55%		軽油 パトロール給油		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0047号表

[名　称]　下層路盤(車道・路肩部)　　1　　m2　　当り

[規格１]　全仕上り厚100㎜ 1層施工　　[規格２]　C-30

機械構成比：　5.50%　　労務構成比：　18.62%　　材料構成比：　75.88%　　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					
A=100　全仕上り厚(㎜) D=1　-(全ての費用)			B=1　C-30		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0048号表

[名　称]　防護柵設置工(Gr) コンクリート建込　　1　m　当り
[規格１]　- 塗装品_Gr-C-2B　　[規格２]　[規]21m以上100m未満

名　称　・　規　格　な　ど	数　量	単　位	単　価	金　額	備　考
標準型【材工共】 **コンクリート建込・塗装品(白色)** Gr-C-2B	1.000	m			
諸雑費	1	式			
＊＊単位当り＊＊	1	m			
A=1　- C=2　[規]21m以上100m未満 F=1　-			B=3　塗装品_Gr-C-2B E=1　- G=1　-		
H=1　-			I=1　-		

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0049号表

[名　称]　プレキャストガードレール基礎　　10　　m　　当り
[規格１]　　[規格２]

名　称　・　規　格　な　ど	数　　量	単　位	単　　価	金　　額	備　　考
プレキャスト擁壁設置 基礎砕石無し 均しCo無し 擁壁(各種)	10	m			施工　第0-0050号表
プレガードⅡ B・C種用 B=0.8m,L=2.0m	5	個			
＊＊＊合計＊＊＊	10	m			
＊＊単位当り＊＊	1	m			

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

[名　称]　プレキャスト擁壁設置　　1　m　当り

[規格１]　基礎砕石無し 均しCo無し　　[規格２]　擁壁(各種)

機械構成比：　1.46%　労務構成比：　18.87%　材料構成比：　79.67%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) バケット容量0.8m3　吊能力2.9t	1.31%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] バケット容量0.8m3 吊能力2.9t		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員	6.17%		普通作業員		
土木一般世話役	3.73%		土木一般世話役		
運転手(特殊)	3.51%		特殊運転手		
特殊作業員	3.44%		特殊作業員		
その他(労務)			その他(労務)		
製品別途計上 コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認(q=10KN/m2) 1000型(L=2.0m)	78.44%		コンクリート擁壁（中地震対応型） 宅認(q=10kN/m2)　1000型(L=2.0m)		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	1.10%		軽油 パトロール給油		
その他(材料)			その他(材料)		
＊＊＊単位当り積算単価＊＊＊					

施 工 内 訳 表

施工　第0 -0050号表

[名　称]　プレキャスト擁壁設置　　1　m　当り

[規格１]　基礎砕石無し 均しCo無し　　[規格２]　擁壁(各種)

機械構成比：　1.46%　労務構成比：　18.87%　材料構成比：　79.67%　市場単価構成比：　0.00%

代　表　機　労　材　規　格	構成比		代　表　機　労　材　規　格(東京地区)		備　考
A=1　プレキャスト擁壁高さ0.5m以上1.0m以下 C=2　均しCo無し E=3000000001　【F】擁壁(個(製品長2m))			B=2　基礎砕石無し D=21　擁壁(各種)		