

耐震化優先度調査結果

■鉄骨造（屋内運動場・校舎）

| 学校名 | 棟名称 | 建物区分 | 施設台帳 棟番号 | 構造 | 階数 | 延べ床面積 (㎡) | 建築年月 | 優先度評価項目 | | | | | | | 優先度 ランク | |
|--------|-------|------|-------------|----|----|--------------|--------|---------------------|-----------|----------|----------|-----------|--------------------|----------|------------|--------------|
| | | | | | | | | 鉄骨軸組 筋かい耐 震性能 | 鉄骨腐 蝕度 | 座屈 状況 | 溶接 状況 | 構造 安全性 | 落下物等 に係る安 全性 | 想定震 度 | | 優先度指 標Pの値 |
| 青原小学校 | 屋内運動場 | 屋 | 2-1 | S | 1 | 390 | S43.09 | B | C | A | A | C | C | A | 16 | ② |
| 須川小学校 | 管理棟 | 校 | 1 | S | 1 | 249 | S44.11 | B | C | A | A | A | C | B | 12 | ③ |
| 木部小学校 | 屋内運動場 | 屋 | 10 | S | 2 | 780 | S56.02 | C | C | A | A | A | A | A | 10 | ④ |
| 津和野小学校 | 屋内運動場 | 屋 | 4 | S | 1 | 704 | S44.12 | B | B | A | A | A | A | A | 2 | ⑤ |
| 津和野中学校 | 屋内運動場 | 屋 | 3 | S | 1 | 934 | S49.11 | B | B | A | A | A | A | A | 2 | ⑤ |
| 津和野中学校 | 技術教室棟 | 校 | 2 | S | 1 | 277 | S48.11 | B | A | A | A | A | A | A | 1 | ⑤ |

■鉄筋コンクリート造（校舎）

| 学校名 | 棟名称 | 建物区分 | 施設台帳 棟番号 | 構造 | 階数 | 延べ床面積 (㎡) | 建築年月 | 優先度評価項目 | | | | | | 優先度 ランク |
|--------|---------------|------|-------------|----|----|--------------|--------|---------|--------------|---------|-----|------------|------|------------|
| | | | | | | | | 基本分類 | コンクリート 強度 | 老朽 化 | プラン | 耐震壁 の配置 | 想定震度 | |
| 日原小学校 | 管理教室棟・ 教室棟 | 校 | 1 | R | 3 | 2,605 | S42.02 | I | B | B | C | B | B | ①-3 |
| 青原小学校 | 管理教室棟 | 校 | 1-1 | R | 3 | 1,467 | S41.03 | I | B | B | C | B | A | ①-4 |
| 畑迫小学校 | 管理教室棟 | 校 | 1 | R | 2 | 872 | S43.12 | II | B | B | C | B | A | ②-2 |
| 津和野中学校 | 管理教室棟 | 校 | 1-2 | R | 3 | 1,673 | S48.11 | III | B | B | B | C | A | ③-2 |
| 津和野中学校 | 管理教室棟 | 校 | 1-1 | R | 3 | 1,000 | S48.03 | | | | | | | |
| 木部小学校 | 管理教室棟 | 校 | 9 | R | 3 | 1,694 | S55.03 | III | A | B | B | B | A | ④-2 |