

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	津和野町 実施設計書 当初 0 実施単価 津和野 A 0-07.08.01(0) 土木 令和7年度町道大蔭線大蔭橋修繕工事		
諸経費工種 前払率(%) 契約保証区分 市街地補正 前払保証有無	当 世 代 05 鋼橋架設工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り(2) 01 前払保証有り	前 世 代	

工事内訳表

本工事費	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	橋梁保全工事					
	現場塗装工		式			
	橋梁塗装工					
	塗膜剥離工 湿式塗膜剥離剤 インバイロワン	176	m ²			施工 第0-0001号表
	素地調整					
	清掃・水洗い	176	m ²			
	素地調整工 2種ケレン	176	m ²			
	ケレンかす回収・積込工	176	m ²			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
下塗					
洗淨・下塗工 脱脂洗淨工～下塗工	176	m ²			施工 第0-0002号表
洗淨・下塗工材料	1	式			施工 第0-0003号表
中塗					
昼間_塗替塗装【材工共】 中塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 はけ・ローラー,時間的制約なし	176	m ²			
上塗					
昼間_塗替塗装【材工共】 上塗り_弱溶剤形ふっ素樹脂塗料_淡彩 はけ・ローラー,時間的制約なし	176	m ²			
鋼桁工					
鋼桁補強工					

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
当て板補修工										
芯出し調整工 小規模施工 鋼材面用	3			箇所					施工	第0-0004号表
高力六角ボルト撤去工 小規模施工	1			本					施工	第0-0005号表
ガス切断切削仕上げ 極小規模施工	1.4			m					施工	第0-0006号表
現場溶接工 極小規模施工	0.5			m					施工	第0-0007号表
鋼桁孔明工 小規模施工	7			本					施工	第0-0008号表
部材取付工 G 20kg 極小規模施工	12			部材					施工	第0-0009号表
高力ボルト本締め工 小規模施工	16			本					施工	第0-0010号表
ピンテール仕上げ工	16			本					施工	第0-0011号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
当て板補修工材料 橋梁床版工	1	式			施工 第0-0012号表
表面含浸工					
表面含浸工 けい酸塩系含浸材塗布 2回塗布 橋梁付属物工	82	m ²			施工 第0-0013号表
伸縮継手工					
伸縮目地補修工					
伸縮目地補修 SMジョイント 排水工	8	m			施工 第0-0014号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
排水管					
コンクリートアンカー工 上向き 小規模施工	16	本			施工 第0-0015号表
現場孔明工 12.5	16	孔			施工 第0-0016号表
排水管設置工	8	箇所			施工 第0-0017号表
排水管補修工材料	1	式			施工 第0-0018号表
橋梁補修工					
防護柵改修工					
高欄撤去工 L 100m	76	m			施工 第0-0019号表
支柱切断部処理工 200×200×50	52	箇所			施工 第0-0020号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
支柱切断部処理工材料										
	1			式					施工	第0-0021号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ200mm以上400mm以下										
	160			孔					施工	第0-0022号表
アンカー工										
	160			本					施工	第0-0023号表
高欄設置工										
	76			m					施工	第0-0024号表
防護柵改修工部材										
	1			式					施工	第0-0025号表
構造物撤去工										
運搬処理工										
殻運搬										
殻運搬 Co(無筋)構造物とりこわし DID区間無し 運搬距離34.3km以下(28.4km超)										
	0.1			m3					施工	第0-0026号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場発生品及び支給品運搬 片道運搬距離 = 14.9km 1 回当り平均積載重量 = 0.31t	1	回			施工 第0-0027号表
現場発生品及び支給品運搬 片道運搬距離 = 24.6km 1 回当り平均積載重量 = 0.2t	1	回			施工 第0-0029号表
処分費等（直工分）					
無筋コンクリート構造物処理費	0.3	t			
廃プラスチック処理費	0.2	m ³			
仮設工					
環境対策資機材					
環境対策資機材					
環境対策工	1	式			施工 第0-0030号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
足場工					
補修用足場設置工					
吊足場	1	式			施工 第0-0031号表
直接工事費		式			
技術管理費		1式			
施工調査費		式			
近接調査計測工 小規模施工	3	組			施工 第0-0038号表
鉄筋探査工 極小規模、下向き 0.30 × 0.30 × 40 = 3.60m ²	4	m ²			施工 第0-0039号表
安全費		1式			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
呼吸用保護具等費用		式			
安全衛星保護費	1	式			施工 第0-0040号表
共通仮設費（率分）		1式			
共通仮設費計					
純工事費					
現場管理費		1式			
工事原価					
一般管理費等		1式			
工事価格					

工事内訳表

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費計						

施工内訳表

施工 第0-0012号表

頁0-0023

[名称] 当て板補修工材料		[規格2]				1	式	当り
[規格1]								
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
鋼板 SM400A	0.005	t						
鋼板 SS400	0.011	t						
高力トルシアボルト S10T	0.006	t						
副資材	0.016	t						
製作加工	2.5	工数						
工場塗装費 製品ショット、無機ジंकリッチペイント	0.44	m ²						
単位当り	1	式						

施工内訳表

施工 第0-0013号表

頁0-0024

[名称] 表面含浸工				100	m ²	当り
[規格1] けい酸塩系含浸材塗布		[規格2] 2回塗布				
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
橋りょう世話役	1.0	人				
橋りょう特殊工	4.0	人				
雑材料	6	%				
ケイ酸塩系表面含浸材 CS-21ビルダー 主剤	27.5	kg				
ケイ酸塩系表面含浸材 CS-21ビルダー 助剤	5.5	kg				
合計	100	m ²				
単位当り	1	m ²				

施工内訳表

施工 第0-0014号表

頁0-0025

[名称] 伸縮目地補修						8.1	m	当り
[規格1] SMジョイント						[規格2]		
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
橋りょう世話役	2.0	人						
橋りょう特殊工	2.0	人						
普通作業員	8.0	人						
雑材料	31	%						
SMシール材 4.0L/缶	4.0	缶						
専用プライマー 100ml/缶	2.0	缶						
バックアップ材 50×50×1000mm	9.0	本						
合計	8.1	m						
単位当り	1	m						

施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0033

[名称] コンクリート削孔(電動ハンマドリル)		[規格1] 削孔深さ200mm以上400mm以下		[規格2]	
機械構成比: 2.10%		労務構成比: 95.73%		材料構成比: 2.17%	
市場単価構成比: 0.00%					
代表機材規格	構成比	代表機材規格(東京地区)	備考	1 孔 当り	
<賃>発動発電機(ガソリン発動機) 定格容量2kVA 低騒音	0.99%	発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA			
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力 38~40mm	0.69%	電動ハンマドリル 穴あけ能力 38~40mm			
その他(機械)		その他(機械)			
特殊作業員	44.77%	特殊作業員			
普通作業員	18.51%	普通作業員			
土木一般世話役	13.31%	土木一般世話役			
その他(労務)		その他(労務)			
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.74%	ガソリン レギュラースタンド			
その他(材料)		その他(材料)			
単位当り積算単価					
A=2	削孔深さ200mm以上400mm以下				

施工内訳表

施工 第0-0025号表

頁0-0036

[名称] 防護柵改修工部材		[規格2]				1	式	当り
[規格1]								
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
アンカーボルト M22×250 先端斜加工 HDZT49	160	本						
ナット M22 HDZT49	160	個						
ワッシャー M22 HDZT49	160	枚						
橋梁用高欄 Gr-C-2B-BPL(特)PY-F3 ダークブラウン	76	m						
伸縮部加工費	2	P						
樹脂カプセルアンカー R-22SN	160	本						
単位当り	1	式						

施工内訳表

施工 第0-0030号表

頁0-0041

[名称] 環境対策工						1	式	当り
[規格1]		[規格2]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
負圧集塵機 56.7m ³ /min リース対応	1	台						
負圧集塵機用1次フィルター	4	枚						
負圧集塵機用2次フィルター	2	枚						
負圧集塵機用HEPAフィルター	1	枚						
排気ダクト	100	m						
真空掃除機 ホース等付属品含む リース対応	1	台						
真空掃除機用ダストパック 5枚/Set	4	Set						
真空掃除機用メインフィルター	1	枚						
真空掃除機用マイクロフィルター	1	枚						
真空用掃除機HEPAフィルター	1	枚						
簡易セキュリティールーム 出入口ファスナー、設置撤去費含む リース対応	1	組						

施工内訳表

施工 第0-0031号表

頁0-0043

[名称] 吊足場 [規格1]		[規格2]		1 式 当り	
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
タイプA1：吊足場（桁高h<1.5）	279	m ²			施工 第0-0032号表
タイプA1：吊足場（桁高h<1.5） 床面シート張防護工	279	m ²			施工 第0-0033号表
タイプB：朝顔 両面	201	m ²			施工 第0-0034号表
タイプB：朝顔 板張防護工	94	m ²			施工 第0-0035号表
タイプB：朝顔 シート張防護工	94	m ²			施工 第0-0036号表
湿式塗膜剥離剤工用養生シート	373	m ²			施工 第0-0037号表
** 単位当り **	1	式			

