

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	津和野町 実施設計書 当初 0 実施単価 津和野 B 0-07.08.01(0)			
諸経費体系 設計書名	土木 令和7年度 町道下小瀬線下小瀬橋修繕工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（％） 契約保証区分 市街地補正 前払保証有無	05 鋼橋架設工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（ 2 ） 01 前払保証有り			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費						
橋梁保全工事						
			式			
橋梁補修工						
高欄取替工						
高欄撤去工						
高欄撤去工 L > 100m						
	175		m			施工 第0-0001号表
高欄設置工						
高欄設置						
	1		式			施工 第0-0002号表
運搬処理工						

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
	現場発生品及び支給品運搬 片道運搬距離 = 7km 1 回当り平均積載重量 = 2.1t					施工 第0-0006号表
		2	回			
仮設工						
交通管理工						
交通誘導警備員						
交通誘導警備員B						
		48	人			
直接工事費						
			式			
技術管理費						
			1 式			
鉄筋探查費						
極小規模鉄筋探查工 下向き						施工 第0-0008号表
		5	m ²			

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
共通仮設費（率分）											
					1 式						
共通仮設費計											
純工事費											
現場管理費											
					1 式						
工事原価											
一般管理費等											
					1 式						
工事価格											
消費税及地方消費税相当額											
					1 式						
工事費											

工事内訳表

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
工事費計					1 式						

施工内訳表

施工 第0-0001号表

頁0-0006

[名 称] 高欄撤去工			45			m	当り
[規格 1] L > 100m			[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	1	人					
特殊作業員	2	人					
普通作業員	2	人					
雑材料	3	%					
合計	45	m					
単位当り	1	m					

施工 第0-0002号表

頁0-0007

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0003号表

頁0-0008

[名 称] コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			1 孔 当り		
[規格 1] 削孔深さ200mm以上400mm以下			[規格 2]		
機械構成比: 2.10% 労務構成比: 95.73%			材料構成比: 2.17% 市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格	構成比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
<賃>発動発電機(ガソリン発動機) 定格容量2kVA 低騒音	0.99%		発動発電機[ガソリンエンジン駆動] 2kVA		
その他 電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm	0.69%		電動ハンマドリル 穴あけ能力φ38～40mm		
その他(機械)			その他(機械)		
特殊作業員	44.77%		特殊作業員		
普通作業員	18.51%		普通作業員		
土木一般世話役	13.31%		土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
ガソリン,レギュラー スタンド渡し,スタンド給油	1.74%		ガソリン レギュラースタンド		
その他(材料)			その他(材料)		
単位当り積算単価					
A=2 削孔深さ200mm以上400mm以下					

施工内訳表

施工 第0-0004号表

頁0-0009

[illegible]

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0010

[illegible]

施工 第0-0006号表

頁0-0011

1 回 当り

[規格 2] 1 回当り平均積載重量 = 2.1t

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0-0007号表

頁0-0012

[名 称] クレーン装置付トラック運転 [規格 1] 4～4.5t積 2.9t吊 [規格 2] 1 時間 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
運転手(特殊)	0.17	人			
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	5.30	L			
トラック クレーン装置付 ベーストラック4～4.5t積吊能力2.9t	1	時間			
諸雑費	1	式			
＊ ＊単位当り＊ ＊	1	時間			
A=4 クレーン装置付トラック4～4.5t積 2.9t吊 C=1 普通型			B=1 一般地域		

施工 第0-0008号表

頁0-0013

[名 称] 極小規模鉄筋探查工			5			m ²	当り
[規格 1] 下向き			[規格 2]				
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
技師 (A)	0.5	人					
技師 (B)	1	人					
技師 (C)	1	人					
雑材料	5	%					
合計	5	m ²					
単位当り	1	m ²					