見 積 参 考 資 料

工 事 名 令和7年度 津和野城跡石垣修理工事

道川港名 道川港 筋

施行位置 鹿足 一市郡 津和野 町村 田二穂

記 事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者の責任によって定めるものとする。

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日 諸経費体系 設計書名	実施設計書 当初 0 実施単価 津和野 A 0-07.09.01(0) 土木 令和7年度 津和野城跡石垣修理工事 当初		
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%) 現場環境改善費・イメージアップ 週休2日の補正区分 前払保証有無	当 世 代 09 公園工事 40 01 金銭的保証 15 補正無し 10 12 現場環境改善费率計上なし 01 補正しない 01 前払保証有り		前 世 代

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
施設整備					
石垣修理工		式			
石垣解体工					
石垣解体工					
石材清掃	20	m ²			施工 第0-0001号表
石材番号付け	20	m ²			施工 第0-0002号表
石材墨打ち	20	m ²			施工 第0-0003号表
石材調書作成	26	m ²			施工 第0-0004号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
残存石材回収仮置き					
	5.4	m ²			施工 第0-0005号表
石垣解体仮置き					
	20.4	m ²			施工 第0-0009号表
石垣解体背面掘削 人力掘削					
	97	m ³			施工 第0-0010号表
掘削土運搬仮置き					
	97	m ³			施工 第0-0011号表
仮設工					
工事用仮設通路設置					
路床盛土					
吸出し防止材(全面)設置 合織不織布 t=10mm 9.8kN/m					
	66	m ²			施工 第0-0012号表
購入土 岩砕					
	10	m ³			

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)	10		m ³						施工	第0-0013号表
不整地運搬車 5,000m ³ 未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m ³	10		m ³						施工	第0-0014号表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満	10		m ³						施工	第0-0016号表
足場工										
足場工										
石垣修理用足場	71		m ²						施工	第0-0017号表
大型土のう										
土のう製作・設置										
購入土 岩砕	60		m ³							

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
袋型根固め工										
袋詰玉石 2t用(長期性能型) 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内	8		袋						施工	第0-0023号表
シート養生										
シート養生										
シート養生 耐候性、ODグリーン、#2500 押さえ土のう 1袋/m ²	120		m ²						施工	第0-0024号表
直接工事費										
準備費				式						
木根等処分費				1式						
伐採・集積・積込 樹木NO.1	1		式						施工	第0-0025号表

工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
現場管理費			1 式			
工事原価			1 式			
一般管理費等			1 式			
工事価格			1 式			
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費			1 式			
工事価格計			1 式			
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費計			1 式			

施工内訳表

施工 第0-0005号表

頁0-0013

[名称] 残存石材回収仮置き [規格1]		[規格2]		2.5	m ²	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	1.0	人				
石工	2.0	人				
普通作業員	1.0	人				
運転手(特殊)	2.0	人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級	1	日			施工 第0-0006号表	
機-28_クローラクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	1	日			施工 第0-0007号表	
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1	日			施工 第0-0008号表	
諸雑費	10	%			対象額：労務費・機械経費	
合計	2.5	m ²				
単位当り	1	m ²				

施工内訳表

施工 第0-0009号表

頁0-0017

[名称] 石垣解体仮置き [規格1]		[規格2]		2	m ²	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	1.0	人				
石工	2.0	人				
普通作業員	1.0	人				
運転手(特殊)	2.0	人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級	1	日			施工 第0-0006号表	
機-28_クローラクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	1	日			施工 第0-0007号表	
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m ³ (平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1	日			施工 第0-0008号表	
諸雑費	10	%			対象額：労務費・機械経費	
合計	2	m ²				
単位当り	1	m ²				

施工内訳表

施工 第0-0010号表

頁0-0018

[名称] 石垣解体背面掘削 [規格1] 人力掘削 [規格2]					
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
石工	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
運転手(特殊)	1.5	人			
機-28_クローラクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	1	日			施工 第0-0007号表
諸雑費	5	%			対象額：労務費・機械経費
合計	5	m3			
単位当り	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0011号表

頁0-0019

[名称] 掘削土運搬仮置き [規格1]					15 m3 当り
		[規格2]			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.5	人			
普通作業員	1.0	人			
運転手(特殊)	2.0	人			
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級	1	日			施工 第0-0006号表
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m3(平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1	日			施工 第0-0008号表
諸雑費	5	%			対象額：労務費・機械経費
合計	15	m3			
単位当り	1	m3			

施工内訳表

施工 第0-0016号表

頁0-0024

[名称] 路床盛土		[規格1] 施工幅員2.5m以上4.0m未満		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 15.83%		労務構成比: 75.68%		材料構成比: 8.49%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機材規格	構成比		代表機材規格(東京地区)		備考			
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	7.93%		振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t					
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)	7.90%		バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)					
運転手(特殊)	67.44%		特殊運転手					
普通作業員	8.24%		普通作業員					
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	8.49%		軽油 パトロール給油					
単位当り積算単価								
A=2	施工幅員2.5m以上4.0m未満							

施工内訳表

施工 第0-0018号表

頁0-0026

[名称] 大型土のう製作・設置
[規格1] バックホウによる設置

[規格2] 購入土のう袋使用

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
耐候性大型土のう 長期仮設用	10	枚			
土砂 別途計上	10	m ³			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m ³	0.278	日			施工 第0-0019号表
諸雑費	4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 バックホウによる設置 C=3 【F】土砂(m ³)			B=2 【F】大型土のう(袋)		

施工内訳表

施工 第0-0019号表

頁0-0027

[名称] 機-28_バックホウ運転(賃料)
 [規格1] クレーン付2.9t吊_山積0.8m3

[規格2]

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	104.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(~排2014含)	1.39	供用日			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=104 軽油消費量(L/日) D=1.39 機械賃料数量(供用日/日)		

施工内訳表

施工 第0-0020号表

頁0-0028

[名称] 大型土のう製作・設置
[規格1] バックホウによる設置

[規格2] 支給品土のう袋使用

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.278	人			
特殊作業員	0.278	人			
普通作業員	0.278	人			
耐候性大型土のう 土のう袋支給品、長期仮設用	10	枚			
土砂 別途計上	10	m ³			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m ³	0.278	日			施工 第0-0019号表
諸雑費	4	%			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=1 バックホウによる設置 C=3 【F】土砂(m ³)			B=4 【F】大型土のう(袋)		

施工内訳表

施工 第0-0021号表

頁0-0029

[名称] 大型土のう撤去
[規格1] 作業半径6m以下

[規格2] 現場内仮置き

10 袋 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.069	人			
特殊作業員	0.069	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.069	日			施工 第0-0022号表
諸雑費	1	式			
合計	10	袋			
単位当り	1	袋			
A=2 撤去			B=1 作業半径6m以下		

施工内訳表

施工 第0-0022号表

頁0-0030

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
[名称] 機-28_バックホウ運転(賃料) 1 日 当り [規格1] クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 [規格2]					
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	78.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(~排2014含)	1.26	供用日			
諸雑費	1	式			
単位当り	1	日			
A=21 クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1 運転労務数量(人/日)			B=78 軽油消費量(L/日) D=1.26 機械賃料数量(供用日/日)		

施工内訳表

施工 第0-0023号表

頁0-0031

[名称] 袋詰玉石		[規格1] 2t用(長期性能型)		[規格2] 据付深さ4m以下及び作業半径5m以内		1	袋	当り
機械構成比: 2.00%		労務構成比: 14.48%		材料構成比: 83.52%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機材規格	構成比		代表機材規格(東京地区)					備考
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(~排2014含)	2.00%		バックホウ(クローラ型) [クレーン機能付] 山積0.8m3(平積0.6m3)吊能力2.9t					
土木一般世話役	3.82%		土木一般世話役					
運転手(特殊)	3.66%		特殊運転手					
特殊作業員	3.53%		特殊作業員					
普通作業員	3.16%		普通作業員					
その他(労務)			その他(労務)					
袋型根固め用袋材 2t用,長期性能型,吊金具なし	41.70%		袋詰玉石用袋材 2t用(長期性能型)					
割ぐり石 200~150mm	39.80%		詰石割ぐり石 150-200mm					
軽油 パトロール給油,2~4KL積載車給油	2.02%		軽油 パトロール給油					
単位当り積算単価								
A=1 C=1	2t用(長期性能型) 購入材		B=1 D=1	据付深さ4m以下及び作業半径5m以内 -(全ての費用)				

施工内訳表

施工 第0-0026号表

頁0-0034

[名称] 除根 1		[規格 2]				1 式 当り
[規格 1]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	1.5	人				
石工	2.0	人				
特殊作業員	2.0	人				
普通作業員	2.5	人				
根切りチェンソー	2	日				
チェンソー刃	2	枚				
諸雑費	10	%			対象額：労務費・機械経費	
単位当り	1	式				

施工内訳表

施工 第0-0027号表

頁0-0035

[名称] 除根2						1	式	当り
[規格1]		[規格2]						
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役	3.0	人						
石工	4.0	人						
特殊作業員	4.0	人						
普通作業員	5.0	人						
根切りチェンソー	4	日						
チェンソー刃	4	枚						
諸雑費	10	%			対象額：労務費・機械経費			
単位当り	1	式						

施工内訳表

施工 第0-0029号表

頁0-0037

[名称] ダンプトラック運転 [規格1] オンロード・ディーゼル・4t積級		[規格2]		1	時間	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	5.40	L				
運転手(一般)	0.17	人				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1	時間				
タイヤ損耗費及び補修費(1時間当たり) ダンプトラック 4t(良)	1	時間				
諸雑費	1	式				
単位当り	1	時間				
A=2 C=1 オンロード・ディーゼル・4t積級			B=1 D=0 路面状況:良好 労務単価の夜間等割増率			