

数量総括表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 設計数量 | 摘要 |
|--------|-----------|---------------|--|----------------|-------|------|-------------|
| 石垣解体工 | | | | | | | |
| | 石垣解体工 | | | | | | |
| | | 石材清掃 | 12.52+7.9 | m ² | 20.4 | 20 | |
| | | 石材番号付け | 12.52+7.9 | m ² | 20.4 | 20 | |
| | | 石材墨打ち | 12.52+7.9 | m ² | 20.4 | 20 | |
| | | 石材調書作成 | 20.4+5.4 | m ² | 25.8 | 26 | |
| | | 残存石材回収仮置き | 19.0÷3.5 | m ² | 5.4 | 5.4 | |
| | | 石垣解体仮置き | 12.52+7.9 | m ² | 20.4 | 20 | |
| | | 石垣解体背面掘削 | 人力掘削 | m ³ | 96.9 | 97 | |
| | | 掘削土運搬仮置き | | m ³ | 96.9 | 97 | |
| 仮設工 | | | | | | | |
| | 工事前仮設通路設置 | | | | | | |
| | | 吸出し防止材設置 | 全面設置 合織不織布t=10mm | m ² | 65.8 | 66 | |
| | | 購入土 | 岩砕 | m ³ | 7.0 | 10 | 6.4/0.9 |
| | | 土砂等運搬 | 小規模 土砂 DID区間無し 距離5km以下(4km超) | m ³ | 7.0 | 10 | 6.4/0.9 |
| | | 不整地運搬車 | 5,000m ³ 未満 L=120m | m ³ | 7.0 | 10 | 6.4/0.9 |
| | | 路床盛土 | 施工幅員2.5m以上4.0m未満 (3+3.5)×0.2/2×18.43 | m ³ | 12.0 | 10 | |
| 足場工 | | | | | | | |
| | | 石垣修理用足場 | | m ² | 71.46 | 71 | 21.02+50.44 |
| 大型土のう | | | | | | | |
| | | 購入土 | 岩砕 | m ³ | 64.2 | 60 | 154*0.5/1.2 |
| | | 土砂等運搬 | 小規模 土砂 DID区間無し 距離5km以下(4km超) | m ³ | 64.2 | 60 | 154*0.5/1.2 |
| | | 不整地運搬車 | 5,000m ³ 未満 L=120m | m ³ | 64.2 | 60 | 154*0.5/1.2 |
| | | 大型土のう製作設置 | バックホウによる設置 耐候性大型土のう袋購入 | 袋 | 134.0 | 134 | |
| | | 大型土のう製作設置 | バックホウによる設置 耐候性大型土のう袋支給品 | 袋 | 20.0 | 20 | |
| | | 大型土のう袋 | 支給品 | 枚 | 20.0 | 20 | |
| | | 大型土のう撤去・現場仮置き | 作業半径6m以内 | 袋 | 24.0 | 24 | |
| 袋型根固め工 | | | | | | | |
| | | 袋詰玉石 | 2t用 作業半径5m以内 | 袋 | 8.0 | 8 | |
| シート養生 | | | | | | | |
| | | シート養生 | 耐候性、ODグリーン、#2500 押さえ土のう設置 1袋/m ² | m ² | 120.0 | 120 | |

数量総括表

| 工種 | 種別 | 細別 | 規格 | 単位 | 数量 | 設計数量 | 摘要 |
|-----|------|---------------------|--------------------------------|-----|------|------|----|
| 準備費 | | | | | | | |
| | 木根処分 | | | | | | |
| | | 伐採・集積・積込 | 樹木NO.1 | 式 | 1.0 | 1 | |
| | | 除根1 | | 式 | 1.0 | 1 | |
| | | 除根2 | | 式 | 1.0 | 1 | |
| | | ダンプトラック建設発生 木材運搬 | 4 t ダンプ 枝葉・幹・根株 往復距離 15.2km | 台 | 14.2 | 15 | |
| | | 処分費 | 枝葉幹 | 空m3 | 36.0 | 36 | |
| | | 処分費 | 根株 | 空m3 | 1.0 | 1 | |