

# 見 積 参 考 資 料

工 事 名 令和 8 年度 津和野城跡石垣修理工事

道川港名 道川港 筋

施行位置 鹿足 一市郡 津和野 町村 田二穂

記 事

1. 「見積参考資料」「積算用参考図」は、積算数量及び任意仮設の積算内容を示したもので、これらの資料は、「設計図書」とはならない。  
よって、工事目的物を完成させるための一切の手段については、請負者の責任によって定めるものとする。

# 総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日  諸経費体系 設計書名	実施設計書 当初 0  実施単価 津和野 A 00-08.06.01(0)  土木 令和 8 年度 津和野町城跡石垣修理工事 実施		
諸経費工種 前払率 (%) 契約保証区分 市街地補正 消費税率 (%) 現場環境改善費・イメージアップ 週休 2 日の補正区分 前払保証有無	当 世 代 09 公園工事 40 01 金銭的保証 15 補正無し 10 12 現場環境改善费率計上なし 01 補正しない 01 前払保証有り	前 世 代	

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
本工事費					
施設整備					
石垣修理工		式			
石垣解体工					
石垣解体工					
石材清掃					00
	37	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0001号表
石材番号付け					00
	37	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0002号表
石材墨打ち					00
	37	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0003号表
石材調書作成					00
	52	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0004号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
石垣解体仮置き					00
	37	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0005号表
石垣解体背面掘削 人力掘削					00
	25	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0009号表
石垣解体背面掘削 人力機械併用					00
	84	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0010号表
掘削土運搬仮置き 土砂・栗石選別作業含む					00
	109	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0011号表
保護金網撤去工 金網、土中アンカー					
	53	m <sup>2</sup>			
仮設工					
工事用仮設通路設置					
路床盛土					
吸出し防止材(全面)設置 合繊不織布 t=10mm 9.8kN/m					00
	84	m <sup>2</sup>			施工 第0 -0012号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
購入土 岩砕					00
	30	m <sup>3</sup>			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)					00
	30	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0013号表
不整地運搬車 5,000m <sup>3</sup> 未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup>					00
	30	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0014号表
路床盛土 施工幅員2.5m以上4.0m未満					00
	30	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0016号表
大型土のう					
土のう製作・設置					
購入土 岩砕					00
	10	m <sup>3</sup>			
土砂等運搬 小規模 土砂(岩塊・玉石混り土含む) DID区間無し 距離5.0km以下(4.0km超)					00
	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0013号表
不整地運搬車 5,000m <sup>3</sup> 未満 BH(クローラ型) 山積0.45/平積0.35m <sup>3</sup>					00
	10	m <sup>3</sup>			施工 第0 -0014号表

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
大型土のう製作・設置 バックホウによる設置 購入土のう袋使用	29	袋			00 施工 第0 -0017号表
土のう移設・再設置					
大型土のう撤去(再利用) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	186	袋			00 施工 第0 -0019号表
大型土のう設置(再設置含む) 設置作業半径_6m以下 設置面高さ_-3m≦H≦2m	186	袋			00 施工 第0 -0021号表
足場工					
足場工					
石垣修理用足場	74	m <sup>2</sup>			00 施工 第0 -0023号表
直接工事費					
準備費		式			
		1 式			

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
木根等処分費						
除根 1			式			00
	1		式			施工 第0 -0024号表
ダンプトラック建設発生木材運搬 オンロード・ディーゼル・4t積級 往復距離 15.2km						00
	2		台			施工 第0 -0025号表
処分費等（準備費分）						
処分費 根株						00
	3		空m3			
共通仮設費（ 率分）						
			1 式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			1 式			

# 工事内訳表

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
工事原価						
一般管理費等						
工事価格			1 式			
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費						
工事価格計						
消費税及地方 消費税相当額			1 式			
工事費計						









# 施工内訳表

施工 第0 -0005号表

頁0-0012

[名称] 石垣解体仮置き [規格1]		[規格2]		2	m <sup>2</sup>	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	1.0	人				
石工	2.0	人				
普通作業員	1.0	人				
運転手(特殊)	2.0	人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級	1	日			施工 第0-0006号表	
機-28_クローラクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	1	日			施工 第0-0007号表	
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1	日			施工 第0-0008号表	
諸雑費	10	%			対象額：労務費・機械経費	
***合計***	2	m <sup>2</sup>				
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>				







# 施工内訳表

施工 第0 -0009号表

頁0-0016

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
[名称] 石垣解体背面掘削 [規格1] 人力掘削					5 m3 当り
[規格2]					
土木一般世話役	0.5	人			
石工	2.0	人			
普通作業員	1.0	人			
運転手(特殊)	1.5	人			
機-28_クローラクレーン運転(賃料) 油圧伸縮ジブ型4.9t吊	1	日			施工 第0-0007号表
諸雑費	5	%			対象額：労務費・機械経費
***合計***	5	m3			
***単位当り***	1	m3			



# 施工内訳表

施工 第0 -0011号表

頁0-0018

[名称] 掘削土運搬仮置き [規格1] 土砂・栗石選別作業含む		[規格2]		15	m <sup>3</sup>	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.5	人				
普通作業員	1.0	人				
運転手(特殊)	2.0	人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級	1	日			施工 第0-0006号表	
BH(クローラ型クレーン機能付)運転 山積0.28m <sup>3</sup> (平積0.2)吊能力1.7t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1	日			施工 第0-0008号表	
諸雑費	5	%			対象額：労務費・機械経費	
***合計***	15	m <sup>3</sup>				
**単位当り**	1	m <sup>3</sup>				









# 施工内訳表

施工 第0 -0016号表

頁0-0023

[名称] 路床盛土		[規格1] 施工幅員2.5m以上4.0m未満		[規格2]		1	m3	当り
機械構成比: 15.27%		労務構成比: 76.30%		材料構成比: 8.43%		市場単価構成比: 0.00%		
代表機労材規格			構成比	代表機労材規格(東京地区)			備考	
<賃>振動ローラ(搭乗・コンバインド式) 質量3~4t 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音			7.65%	振動ローラ [搭乗式コンバインド型] 3~4t				
<賃>後方超小旋回バックホウ(クローラ型) 山積0.28m3(平積0.2m3) 排出ガス対策型(第2次基準値)			7.62%	バックホウ(クローラ型)[後方超小旋回型] 山積0.28m3(平積0.2m3)				
運転手(特殊)			67.85%	特殊運転手				
普通作業員			8.45%	普通作業員				
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油			8.43%	軽油 パトロール給油				
***単位当り積算単価***								
A=2 施工幅員2.5m以上4.0m未満								

# 施工内訳表

施工 第0-0017号表

頁0-0024

[名称] 大型土のう製作・設置 [規格1] バックホウによる設置		[規格2] 購入土のう袋使用		10	袋 当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.294	人			
特殊作業員	0.294	人			
普通作業員	0.294	人			
耐候性大型土のう 長期仮設用	10	枚			
土砂 別途計上	10	m <sup>3</sup>			
機-28_バックホウ運転(賃料) C付2.9t吊_山積0.45m3_後方超小型旋回型	0.294	日			施工 第0-0018号表
諸雑費	1	%			
***合計***	10	袋			
**単位当り**	1	袋			
A=1           バックホウによる設置 C=3           【F】土砂(m3)			B=2           【F】大型土のう(袋)		



# 施工内訳表

施工 第0 -0019号表

頁0-0026

[名称] 大型土のう撤去(再利用)				10	袋 当り
[規格1] 設置作業半径_6m以下		[規格2] 設置面高さ_-3m≦H≦2m			
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.068	人			
特殊作業員	0.068	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.068	日			施工 第0-0020号表
諸雑費	0.5	%			
***合計***	10	袋			
**単位当り**	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_-3m≦H≦2m		

# 施工内訳表

施工 第0 -0020号表

頁0-0027

[名称] 機-28\_バックホウ運転(賃料)  
 [規格1] クレーン付2.9t吊\_山積0.8m3

[規格2]

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	110.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(~排2014含)	1.38	供用日			
諸雑費	1	式			
**単位当り**	1	日			
A=5            クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1            運転労務数量(人/日)			B=110 D=1.38	軽油消費量(L/日) 機械賃料数量(供用日/日)	

# 施工内訳表

施工 第0 -0021号表

頁0-0028

[名称] 大型土のう設置(再設置含む)

10

袋 当り

[規格1] 設置作業半径\_6m以下

[規格2] 設置面高さ\_ -3m≤H≤2m

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
土木一般世話役	0.130	人			
特殊作業員	0.130	人			
普通作業員	0.130	人			
機-28_バックホウ運転(賃料) クレーン付2.9t吊_山積0.8m3	0.130	日			施工 第0-0022号表
諸雑費	0.2	%			
***合計***	10	袋			
**単位当り**	1	袋			
A=1 設置作業半径_6m以下			B=1 設置面高さ_ -3m≤H≤2m		

# 施工内訳表

施工 第0 -0022号表

頁0-0029

[名称] 機-28\_バックホウ運転(賃料)  
 [規格1] クレーン付2.9t吊\_山積0.8m3

[規格2]

1 日 当り

名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考
運転手(特殊)	1.00	人			
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	99.00	L			
<賃>バックホウ(クローラ型クレーン機能付) 山積0.8m3(平積0.6)吊能力2.9t 排出ガス対策型(~排2014含)	1.23	供用日			
諸雑費	1	式			
**単位当り**	1	日			
A=5            クレーン付2.9t吊_山積0.8m3 C=1            運転労務数量(人/日)			B=99 D=1.23	軽油消費量(L/日) 機械賃料数量(供用日/日)	

# 施工内訳表

施工 第0 -0023号表

頁0-0030

[名称] 石垣修理用足場 [規格1]		[規格2]		20	m <sup>2</sup>	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
土木一般世話役	0.5	人				
とび工	4.0	人				
運転手(特殊)	1	人				
ダンプトラック運転 オンロード・ディーゼル・4t積級	1	日			施工 第0-0006号表	
諸雑費	10	%			対象額：労務費	
***合計***	20	m <sup>2</sup>				
**単位当り**	1	m <sup>2</sup>				

# 施工内訳表

施工 第0 -0024号表

頁0-0031

[名称] 除根1		[規格2]				1	式	当り
[規格1]								
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考			
土木一般世話役	2	人						
石工	4	人						
特殊作業員	2	人						
普通作業員	6	人						
根切りチェンソー	4	日						
チェンソー刃	4	枚						
諸雑費	10	%			対象額：労務費・機械経費			
**単位当り**	1	式						



# 施工内訳表

施工 第0 -0026号表

頁0-0033

[名称] ダンプトラック運転 [規格1] オンロード・ディーゼル・4t積級		[規格2]		1	時間	当り
名称・規格など	数量	単位	単価	金額	備考	
軽油 パトロール給油, 2~4KL積載車給油	5.40	L				
運転手(一般)	0.17	人				
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1	時間				
タイヤ損耗費及び補修費 (1時間当たり) ダンプトラック 4 t (良)	1	時間				
諸雑費	1	式				
**単位当り**	1	時間				
A=2 C=1 オンロード・ディーゼル・4t積級			B=1 D=0 路面状況:良好 労務単価の夜間等割増率			