

数量総括表							
工種	種別	細別	規格	単位	数量	設計数量	摘要
石垣解体工							
	石垣解体工						
		石材清掃		m <sup>2</sup>	37.0	37	
		石材番号付け		m <sup>2</sup>	37.0	37	
		石材墨打ち		m <sup>2</sup>	37.0	37	
		石材調書作成	37+15	m <sup>2</sup>	52.0	52	
		石垣解体仮置き		m <sup>2</sup>	37.0	37	
		石垣解体背面掘削	人力掘削	m <sup>3</sup>	24.9	25	別添 掘削量集計表参照
		石垣解体背面掘削	人力機械併用掘削	m <sup>3</sup>	83.6	84	別添 掘削量集計表参照
		掘削土運搬仮置き	土砂・栗石選別作業含む	m <sup>3</sup>	108.5	109	別添 掘削量集計表参照
仮設工							
	工事用仮設通路設置						
		吸出し防止材設置	全面設置 合織不織布t=10mm 延長21m×幅4m	m <sup>2</sup>	84.0	84	
		購入土	岩砕	m <sup>3</sup>	34.6	30	31.1/0.9
		土砂等運搬	小規模 土砂 DID区間無し 距離5km以下(4km超)	m <sup>3</sup>	34.6	30	31.1/0.9
		不整地運搬車	5,000m <sup>3</sup> 未満 L=120m	m <sup>3</sup>	34.6	30	31.1/0.9
		路床盛土	施工幅員2.5m以上4.0m未満	m <sup>3</sup>	31.1	30	別添 仮設路盛土量集計表参照
	大型土のう						
		購入土	岩砕	m <sup>3</sup>	12.1	10	29*0.5/1.2
		土砂等運搬	小規模 土砂 DID区間無し 距離5km以下(4km超)	m <sup>3</sup>	12.1	10	29*0.5/1.2
		不整地運搬車	5,000m <sup>3</sup> 未満 L=120m	m <sup>3</sup>	12.1	10	29*0.5/1.2
		大型土のう製作設置	バックホウによる設置 耐候性大型土のう袋	袋	29.0	29	
		大型土のう撤去(再利用)	作業半径6m以下 撤去・仮置き	袋	186.0	186	
		大型土のう設置(再設置)	作業半径6m以下 再設置	袋	186.0	186	
	足場工						
		石垣修理用足場		m <sup>2</sup>	74.00	74	
準備費							
	木根処分						
		除根 1		式	1.0	1	
		ダンプトラック建設発生 木材運搬	4tダンプ 根株 往復距離 15.2km	台	1.2	2	3空m <sup>3</sup> /2.6=1.15
		処分費	根株	空m <sup>3</sup>	3.0	3	