

工事費設計内訳書

工事名称 令和8年度プライベートコテージ宙辺改修工事
工事場所 島根県津和野町

工事費内訳

1

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
直接工事費				
建築工事	1	式		
電気設備工事	1	式		
機械設備工事	1	式		
計				
共通費				
共通仮設費	1	式		
現場管理費	1	式		
一般管理費等	1	式		
計				
工事価格	1	式		
消費税等相当額	1	式		
工事費	1	式		

建築工事 種目別内訳

2

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
建築工事	1	式		
浴室改修工事	1	式		
外構工事	1	式		
解体工事	1	式		
計				

電気設備工事 種目別内訳

名 称	数 量	単 位	金 額	備 考
電気設備工事	1	式		
計				

建築工事 科目別内訳

4

建築工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事		1		式		
木工事		1		式		
左官工事		1		式		
建具工事		1		式		
塗装工事		1		式		
内外装工事		1		式		
家具工事		1		式		
ユニット及びその他工事		1		式		
計						

建築工事 科目別内訳

浴室改修工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
土工事		1		式		
地業工事		1		式		
鉄筋工事		1		式		
コンクリート工事		1		式		
型枠工事		1		式		
防水工事		1		式		
石工事		1		式		
タイル工事		1		式		
金属工事		1		式		
左官工事		1		式		
内外装工事		1		式		
計						

5

[illegible][illegible]

電気設備工事 科目別内訳

6

電気設備工事						
名 称		数	量	単位	金 額	備 考
電灯設備		1		式		
動力設備		1		式		
構内情報通信網設備		1		式		
誘導支援設備		1		式		
テレビ共同受信設備		1		式		
火災報知設備		1		式		
消火設備		1		式		
発生材処理		1		式		
屋外		1		式		
計						

機械設備工事 科目別内訳

機械設備工事						
名	称	数	量	単位	金 額	備 考
空気調和設備		1		式		
換気設備		1		式		
衛生器具設備		1		式		
給水設備		1		式		
排水設備		1		式		
給湯設備		1		式		
ガス設備		1		式		
撤去工事		1		式		
発生材処理		1		式		
	計					

建築工事 中科目別内訳

7

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
直接仮設工事	直接仮設工事	1	式		
計					
木工事		1	式		
計					
左官工事	左官工事	1	式		
計					
建具工事	ステンレス製建具	1	式		
建具工事	木製建具	1	式		
建具工事	ガラス	1	式		
計					
塗装工事	外部	1	式		
塗装工事	内部	1	式		
計					
内外装工事	外部	1	式		
内外装工事	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

建築工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
家具工事	家具	1	式		
計					
ユニット及びその他工事	内部	1	式		
計					

建築工事 中科目別内訳

8

浴室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
土工事		1	式		
計					
地業工事	地業	1	式		
計					
鉄筋工事	躯体	1	式		
計					
コンクリート工事	躯体	1	式		
計					
型枠工事	躯体	1	式		
計					
防水工事	内部	1	式		
計					
石工事	内部	1	式		
計					
タイル工事	内部	1	式		

建築工事 中科目別内訳

浴室改修工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
計					
金属工事	内部	1	式		
計					
左官工事	内部	1	式		
計					
内外装工事	内部	1	式		
計					

9

[illegible]

電気設備工事 中科目別内訳

10

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
電灯設備	電灯幹線	1	式		
電灯設備	電灯分岐	1	式		
電灯設備	コンセント分岐	1	式		
計					
動力設備	動力幹線	1	式		
動力設備	動力分岐	1	式		
計					
構内情報通信網設備		1	式		
計					
警報設備	サウナ呼出	1	式		
計					
テレビ共同受信設備	テレビ共同受信	1	式		
計					

電気設備工事 中科目別内訳

電気設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
火災報知設備	自動火災報知	1	式		
計					
消火設備	消火器設備	1	式		
計					
発生材処理		1	式		
計					
屋外	撤去	1	式		
屋外	発生材処理	1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

11

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
空気調和設備	機器設備	1	式		
空気調和設備	配管設備	1	式		
計					
換気設備	機器設備	1	式		
換気設備	ダクト設備	1	式		
計					
衛生器具設備		1	式		
計					
給水設備		1	式		
計					
排水設備		1	式		
計					
給湯設備		1	式		
計					

機械設備工事 中科目別内訳

機械設備工事					
科 目 名 称	中 科 目 名 称	数 量	単位	金 額	備 考
ガス設備		1	式		
計					
撤去設備	空気調和設備	1	式		
撤去設備	換気設備	1	式		
撤去設備	衛生器具設備	1	式		
計					
発生材処理	発生材運搬	1	式		
発生材処理	発生材処分	1	式		
計					

建築工事 細目別内訳

12

建築工事		直接仮設工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
墨出し	一 般 -	187.	m ¹			
養生	一 般 -	187.	m ²			
整理清掃 後片付け	一 般 -	187.	m ²			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 600×1700 布枠500×1枚 12m未満 - -	1	式			
内部足場	脚立足場	1	式			
災害防止		1	式			
仮設材運搬		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

建築工事		木工事				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
構造材	角材	3.6	m ³			
構造材	板材	1.2	m ³			
造作材		0.8	m ³			
大工		43.2	人			
普通作業員		22.8	人			
サッシ工		5.1	人			
洋釘		15.8	kg			
構造金物		79.9	kg			
計						

建築工事 細目別内訳

島根県津和野町

建築工事		建具工事		木製建具		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
WD-7		2.	か所			
WD-20		2.	か所			
WD-23		1.	か所			
WD-24		2.	か所			
WD-25		1.	か所			
WD-26		1.	か所			
WD-27		1.	か所			
WD-28		2.	か所			
計						

建築工事		建具工事		ガラス		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
強化ガラス	厚さ5 特寸 2.0㎡以下 シーリング 清掃共	1.9	㎡			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

17

建築工事 細目別内訳

島根県津和野町

建築工事 細目別内訳

18

建築工事		ユニット及びその他工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
リビング・BBQ		1	式			
脱衣室		1	式			
WC (1)		1	式			
押出法 ポリスチレンフォーム 断熱材	JIS A9521 3種 bA スキ層付 厚25	60.3	m ²			
グラスウール	100mm 24kg	108.	m ²			
天井点検口	一般タイプ アルミ製 内外枠共額縁 450角	16.	か所			
室名札		1	式			
サウナ		1	式			
サウナ支給品	サウナヒーターZL-105S	－ 1	式			
サウナ支給品	サウナヒーター制御盤1in1	－ 1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

浴室改修工事		土工事				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
根切り	人力土工	10.8	m ³			
残土処分	場内敷き均し	10.8	m ³			
計						

建築工事 細目別内訳

19

浴室改修工事		地業工事		地業		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
砂利地業	再生切込碎石	3.7	m ³			
土間下断熱材敷き	2種bA 厚さ25mm	42.4	m ²			
防湿ぶ`リチレンフィルム	厚さ0.15mm	16.1	m ²			
表層改良	セメント系固化材 添加量 50kg/m ³ ・H500	17.20	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

浴室改修工事		鉄筋工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
鉄筋	D10	59.5	kg			
鉄筋	D13	629.	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.7	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.7	t			
溶接金網敷	径6.0 150×150	26.2	m ²			
あと施工アンカー	D10	105.	本			
あと施工アンカー	D13	466.	本			
メタルラス		6.2	m ²			
計						

建築工事 細目別内訳

20

浴室改修工事		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土間コンクリート	FC21 S15	6.6	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	6.6	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	1	式			
押えコンクリート	FC18 S15	2.1	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m ³ /回程度 S15～S18 － 圧送費、基本料別途	2.1	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	30m ³ 以上 50m ³ /回未満 基本料金別途加算	1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

浴室改修工事		型枠工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
型枠	小型構造物用型枠 擁壁、囲障の基礎等 －	11.7	m ¹			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	11.7	m ²			
計						

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

浴室改修工事						
左官工事			内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
床コンクリート直均し仕上げ	金ごて 防水下地	26.2	m ²			
側溝モルタル塗り	金ごて 糸幅200	4.9	m			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁(柱型) 厚20	4.2	m ²			
補強コンクリートブロック壁	空洞ブロックC(16) 厚さ100mm 内壁	9.	m ²			
防水モルタル塗り	厚30 コンクリート下地 サウナ床	6.6	m ²			
壁モルタル塗り	金ごて 内壁タイル接着張り下地	6.2	m ²			
計						

浴室改修工事						
内外装工事			内部			
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁耐水用合板	厚12	30.3	m ²			
防水シート張り	壁・天井	59.6	m ²			
壁パネル		30.3	m ²			
天井パネル		29.3	m ²			
天井下地組		1	式			
天井廻縁	塩化ビニル製	26.4	m			
計						

建築工事 細目別内訳

24

外構工事		北テラス		土間基礎工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
エクステイ		22.4	m			
根切り	つば, 布掘り 深さ2.5m程度	17.4	m ³			
残土処分	場内仮置き	5.6	m ³			
埋戻し(B種)	発生土	11.9	m ³			
盛土(A種)	山砂の類	5.3	m ³			
盛土(B種)	発生土	5.6	m ³			
砂利地業	再生切込砕石	6.3	m ³			
コンクリート		1	式			
鉄筋		1	式			
型枠		1	式			
計						

建築工事 細目別内訳

外構工事		北テラス		仕上及びその他工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
磁器質タイル張り	600角	57.3	m ²			
床点検口	一般型貼物用 アルミ製枠 ステンレス目地 鍵無 600角	4.	か所			
排水枳(既製品) 500×500		4.	基			
D. 銅製手摺		1	式			
E. 目隠し塀		1	式			
WW-9		1.	か所			
計						

外構工事		外構その他		その他工事		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
機械基礎		1	式			
スラブサイン基礎		1	式			
南テラス改修		1	式			
計						

解体工事		発生材処理		外部解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁合板・ボード撤去	一重張り 一般 集積共	51.	m ²			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	10.	m ²			
水切り撤去	集積共	26.6	m			
木製デッキ撤去	木軸共 集積共	72.3	m ²			
植栽伐採		1.	式			
看板撤去	W700×H500	2.	ヶ所			
文字看板撤去	W300×H300	8.	文字			
計						

解体工事		発生材処理		内部解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
壁下地撤去	集積共	85.3	㎡			
木製戸撤去	片開き戸 枠共 集積共	6.4	㎡			
木製戸撤去	両開き戸 枠共 集積共	7.7	㎡			
木製戸撤去	片開き戸 扉のみ 集積共	24.4	㎡			
目隠しバネ撤去	集積共	4.	㎡			
ガラス撤去	集積共	11.2	㎡			
コンクリート撤去	鉄筋切断共 人力 集積共	2.4	m ³			
カッター入	土間コン	19.3	m ³			
ビニル床シート撤去	集積共	28.4	㎡			
タイルカーペット撤去	集積共	87.9	㎡			
畳撤去	半畳 集積共 (残置品)	15.	枚			
框撤去	集積共	7.4	m			
床・縁甲板 フローリング撤去	集積共	36.3	㎡			
木床組撤去	集積共	12.8	㎡			

建築工事 細目別内訳

解体工事		発生材処理		内部解体		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
木製幅木撤去	集積共	41.7	m			
ビニル幅木撤去	一般 集積共	34.9	m			
壁絵板撤去	一重張り 一般 集積共	26.2	㎡			
壁合板・ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	54.	㎡			
壁合板・ボード 撤去	二重張り 一般 集積共	144.	㎡			
壁クロス撤去	集積共	206.	㎡			
木製廻り縁撤去	集積共	78.2	m			
棚撤去	集積共	21.6	㎡			
天井クロス撤去	集積共	96.4	㎡			
岩綿吸音板撤去	二重張り 一般 集積共	13.1	㎡			
化粧石膏ボード 撤去	一重張り 一般 集積共	3.6	㎡			
石膏ボード撤去	一重張り 一般 集積共	110.	㎡			
ケイロ板撤去	一重張り 一般 集積共	6.	㎡			
壁胴縁組撤去	集積共	224.	㎡			
天井下地組撤去	集積共	130.	㎡			

[illegible]

建築工事 細目別内訳

[illegible]

解体工事		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
処分費	廃プラスチック	2.1	m3			
処分費	木材類	16.7	m3			
処分費	植栽類	63.8	m3			
処分費	繊維類	0.8	m3			
処分費	金属類	0.2	m3			
処分費	ガラス類	0.2	m3			
処分費	石綿含有	0.1	m3			
処分費	石膏ボード類	4.7	m3			
処分費	コンクリート類	2.4	m3			
産廃税		46.6	t			
計						

名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

コデージ	電灯設備			電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
LED照明器具	DL1	10	台			
LED照明器具	DL2	5	台			
LED照明器具	DL3	5	台			
LED照明器具	DL4（既存品）	9	台			
LED照明器具	DL5	2	台			
LED照明器具	BK1	3	台			
LED照明器具	WBK1	1	台			
LED照明器具	WBK2	8	台			
LED照明器具	WSP1	8	台			
LED照明器具	CL1	1	台			
非常灯	K1-LRS11-1	5	台			
非常灯	K1-LRS11-3	1	台			
非常灯用 リニューアブルレート	φ150→φ100	3	枚			
誘導灯	SH1-FBF20-BL 既存品	1	台			
増設分電盤	VC3042i相当品	1	面			

コデーシ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
漏電遮断器	ELB3P2E100AF100AT30mA 単三用 (L-1内)	1	個			
漏電遮断器	ELB3P2E100AF75AT30mA 単三用 (LB-1内)	1	個			
センサーコントローラ A (人感センサー)	DS1-N(親器)	2	個			
センサーコントローラ B (人感センサー)	DS1-N(子器)	1	個			
センサーコントローラ C (人感センサー)	DS1-N(換気扇連動)	3	個			
配線器具		1	式			
ケーブル		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理 等		1	式			
撤去		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

コデーシ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
合成樹脂線び		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理 等		1	式			
撤去		1	式			
計						

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

[illegible]

電気設備工事 細目別内訳

32

コテージ		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
端子盤 T-1	W400xH500xD120, 露出形, 銅板製 放熱対策品	1	面			
端子盤 T-2	W400xH500xD120, 露出形, 銅板製 放熱対策品	1	面			
ルーター (既存品)	Starlink用	1	台			
スイッチング HUB	8ポート PoE+対応	2	台			
無線アクセスポイント	Wi-Fi6対応	6	台			
配線器具		1	式			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
撤去		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

コテージ		警報設備		その他警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
警報盤	埋込形, 2窓, 無電圧入力	2	面			
ケーブル		1	式			
電線管		1	式			
ボックス類		1	式			
計						

コテージ		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
分配器(既存品)	3分配器	1	個			
機器収納箱 TV-2(既存品)	W450xH300xD100 程度	1	面			
テレビ端子		1	式			
ケーブル		1	式			
ボックス類		1	式			
撤去		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳

コテージ		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
熱感知器	差動式スポット型感知器 2種	5	個			
熱感知器	定温式スポット型感知器 1種 防水型	2	個			
熱感知器	定温式スポット型感知器 1種 防水型 150℃	1	個			
煙感知器	光電式スポット型感知器 2種	5	個			
ペール	φ150 露出	1	個			
端子接続	5P	1	か所			
ケーブル		1	式			
配線器具		1	式			
防火区画貫通処理		1	式			
立会検査		1	式			
撤去		1	式			
計						

電気設備工事 細目別内訳島根県津和野町

電気設備工事 細目別内訳

島根県津和野町

コテージ		空気調和設備		機器設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機器設備						
空冷ヒートポンプエアコン	PAC-1 天吊形 新設(支給品) 据付 冷房：10.0Kw 暖房：11.2Kw	1.	組			
空冷ヒートポンプエアコン	PAC-2 天吊形 新設(支給品) 据付 冷房：7.1Kw 暖房：8.0Kw	1.	組			
ルームエアコン	RAC-1 壁掛形 新設(支給品) 据付 冷房：2.2Kw 暖房：2.2Kw	1.	組			
ルームエアコン	RAC-2 壁掛形 (室外機床置き) 新設(支給品) 据付 冷房：2.5Kw 暖房：2.8Kw	2.	組			
ルームエアコン	RAC-2 壁掛形 (室外機壁面架台) 新設(支給品) 据付 冷房：2.5Kw 暖房：2.8Kw	2.	組			
ルームエアコン	RAC-3 壁掛形 (室外機床置き) 新設(支給品) 据付 冷房：2.8Kw 暖房：3.2Kw	1.	組			
ルームエアコン	RAC-3 壁掛形 (室外機壁面架台) 新設(支給品) 据付 冷房：2.8Kw 暖房：3.2Kw	4.	組			
ルームエアコン	RAC-4 壁掛形 新設(支給品) 据付 冷房：3.6Kw 暖房：4.2Kw	1.	組			
ルームエアコン	RAC-5 壁掛形 既存品 据付 冷房：2.2Kw 暖房：2.2Kw	1.	組			
ハウジングエアコン	HAC-1 天吊形 新設(支給品) 据付 冷房：4.0Kw 暖房：5.6Kw	1.	組			
ハウジングエアコン	HAC-2 天吊形 新設(支給品) 据付 冷房：6.3Kw 暖房：7.1Kw	1.	組			
室外機架台	壁面取付用 C-KZG相当品	9.	組			支給品
計						

機械設備工事 細目別内訳

コテージ		空気調和設備		配管設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配管設備						
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) 液管 厚10mm以上	37.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) 液管 厚10mm以上	37.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) ガス管 厚20mm以上	22.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径 (5/8B) ガス管 厚20mm以上	22.	m			
空調ドレン用結露 防止層付塩化ビニル管	屋内配管 25A	8.	m			
空調ドレン用結露 防止層付塩化ビニル管	屋内配管 20A	10.	m			
硬質塩化ビニル管	屋外配管 25A	17.	m			
硬質塩化ビニル管	屋外配管 20A	20.	m			
ドレンホース	14mm	37.	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	SD-100	3.	m			
保温化粧ケース (樹脂製)	SD-77	36.	m			
搬入・運搬費	複数搬入 250kg以下	1.	式			
600Vポリエチレン絶縁 耐熱性ポリエチレンシース ケーブル扁平形 EM-EEF	2.0mm-3C 管内	23.	m			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	4.	か所			

コテージ		換気設備		ダクト設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ダクト設備						
スパイラルダクト	亜鉛鉄板 φ100	14.	m			
スパイラルダクト	亜鉛鉄板 φ150	25.	m			
スパイラルダクト	ステンレス鋼板 φ100	1.	m			
フレキシブルダクト	アルミ製 φ100 保温無	16.	本			
フレキシブルダクト	アルミ製 φ150 保温無	8.	本			
ステンレス製防風板 ペントキャップ	φ100 (ギヤリ付) P-13YSM3-BL相当品	5.	個			
ステンレス製防風板 ペントキャップ	φ150 (ギヤリ付) P-18YSM3-BL相当品	8.	個			
ステンレス製防火ダンパー	φ100 AT-100DSS相当品	1.	個			
ステンレス製防火ダンパー	φ150 AT-150DKS相当品	2.	個			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	5.	か所			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ150	8.	か所			
防火区画貫通処理 (壁・床共用)	φ100	1.	か所			
防火区画貫通処理 (壁・床共用)	φ150	3.	か所			
天井開口補強費		13.	か所			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

機械設備工事 細目別内訳

島根県津和野町

コテージ		排水設備		排水設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
排水設備						
硬質塩化ビニル管	VP 100 <地中>	22.	m			
硬質塩化ビニル管	VP 75 <地中>	10.	m			
硬質塩化ビニル管	VP 65 <地中>	4.	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50 <地中>	23.	m			
硬質塩化ビニル管	VP 50 <屋外露出>	2.	m			
ポリプロピレン製 タマラス	300φ (501～800H)	2.	組			
掃除口金具	床上用 COA 100	3.	個			
掃除口金具	床上用 COA 80	1.	個			
排水金具	床用 D金具 50	2.	個			
排水金具	床用 D金具 50 ゴム栓付	2.	個			
機械はつり (溝はつり)	50cm×15cm カッター入れを含む	35.	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

コテージ		給湯設備		給湯設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
給湯設備						
ポリプロピレン管 さや管	20mm 36mm	12.	m			
ポリプロピレン管 さや管	13mm 22mm	51.	m			
給湯用可とう管		1.	本			
ガス瞬間湯沸器	24号 既存給湯器再取付	1.	台			
計						

コテージ	ガス設備			ガス設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ガス設備						
ろ過装置	RAF-42NC	1.	組			
給湯・ろ過用給湯器	GQ-C5042WZ 2台即出湯給湯器	1.	組			
ろ過用昇温熱源機	GH-C2310WZ	1.	組			
ポリエチレン被覆鋼管	50A <地中>	10.	m			
ポリエチレン被覆鋼管	20A <地中>	5.	m			
ポリエチレン被覆鋼管	15A <地中>	2.	m			
配管用炭素鋼々管 白 (㊦)	SGP 50 <屋外露出>	1.	m			
配管用炭素鋼々管 白 (㊦)	SGP 20 <屋外露出>	13.	m			
配管用炭素鋼々管 白 (㊦)	SGP 15 <屋内>	2.	m			
ボール弁	50A	1.	個			
二口ヒューズコック	9.5 φ	2.	個			
ガス用可とう管	燃焼器ホース	1.	本			
ガスボンベ庫	20本入り用	1.	式			
ガスボンベ庫基礎	W=2,500×L=3,000 t=150	1.	式			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

コテージ		撤去設備		空気調和設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
空気調和設備						
空冷ヒートポンプエアコン	PAC-1 天吊形 再使用しない	1.	台			
空冷ヒートポンプエアコン	PAC-2 天吊形 再使用しない	1.	台			
ルームエアコン	RAC-1 壁掛形 再使用しない	2.	台			
ルームエアコン	RAC-2 壁掛形 再使用しない	1.	台			
ルームエアコン	RAC-3 壁掛形 再使用する	1.	台			
ルームエアコン	RAC-4 壁掛形 再使用しない	5.	台			
ルームエアコン	RAC-5 壁掛形 再使用しない	2.	台			
ルームエアコン	RAC-6 壁掛形 再使用しない	1.	台			
ルームエアコン	RAC-7 壁掛形 再使用しない	1.	台			
ルームエアコン	RAC-8 壁掛形 再使用しない	1.	台			
冷媒用 断熱材被覆銅管	6.35外径 (1/4B) 再使用しない	70.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	9.52外径 (3/8B) 再使用しない	76.	m			
冷媒用 断熱材被覆銅管	15.88外径 (5/8B) 再使用しない	6.	m			
硬質塩化ビニル管	VP 25A 再使用しない	6.5	m			

機械設備工事 細目別内訳

[illegible]

コテージ		撤去設備		換気設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
換気設備						
天井埋込換気扇	EF-1 7-ト`共 再使用しない	5.	台			
天井埋込換気扇	EF-2 7-ト`共 再使用しない	1.	台			
天井埋込換気扇	EF-3 7-ト`共 再使用しない	2.	台			
給気グリル	OA-1 7-ト`共 再使用しない	2.	台			
スパ`イラダクト	亜鉛鉄板 φ100 再使用しない	15.	m			
スパ`イラダクト	亜鉛鉄板 φ150 再使用しない	18.	m			
計						

機械設備工事 細目別内訳

コテージ		撤去設備		衛生器具設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
衛生器具設備						
ガス瞬間湯沸器	24号 再使用する	1.	台			
横水栓	再使用しない	2.	台			
壁付サーモシャワー混合栓	再使用しない	1.	組			
洗面器	再使用しない	2.	組			
洋風大便器	再使用しない	2.	組			
和風大便器	再使用しない	2.	組			
掃除流し	再使用しない	1.	組			
小便器	再使用しない	3.	組			
カウンター洗面器	再使用しない	2.	組			
計						

コテージ		発生材処理		積込・運搬		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
積込・運搬						
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 金属類 DID区間無し 35.0km以下	1.	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 廃プラスチック DID区間無し 35.0km以下	1.	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 ガラス類 DID区間無し 35.0km以下	1.	m3			
撤去材運搬	ダンプトラック 4t積級 バックホ0.28m3 有筋コンクリート類 DID区間無し 35.0km以下	2.7	m3			
計						

機械設備工事 細目別内訳

コテージ		発生材処理		処分		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
処分						
金属類処分		1.	m3			
廃ガラス類処分		1.	m3			
陶器・ガラス類処分		1.	m3			
コンクリート類処分	有筋	2.7	m3			
産業廃棄物減量税		1.	t			
計						

建築工事		直接仮設工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×2枚 12m未満 - -	1	式			
枠組本足場 (手すり先行方式)	建枠 900×1700 布枠500×2枚 12m未満 - -	140.	m ²			
安全手すり (手すり先行方式)	枠組本足場用	27.	m			
計						
内部足場	脚立足場	1	式			
内部仕上足場	脚立足場 階高4.0m以下 -	187.	m ²			
計						
災害防止		1	式			
養生シート張り	防災性能 JIS A 8952 I 類	140.	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		直接仮設工事		直接仮設工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
仮設材運搬		1	式			
仮設材運搬 (枠組本足場) (手すり先行方式)	建枠幅600	140.	m ²			
仮設材運搬 (安全てすり)	枠組本足場用(手すり先行方式)	27.	m			
仮設材運搬 (内部仕上足場 脚立足場)	2階建	187.	m ²			
仮設材運搬 (シート・ネット類)		140.	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

47

建築工事		ユニット及びその他工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
リビング・BBQ		1	式			
中棚	1880×680	2.	か所			
枕棚	1880×450	2.	か所			
セクショナルキッチン	L=1800	1.	台		支給品	
ロールスクリーン		2.	か所		支給品	
カーテンボックス	W180*H150	3.9	m			
計						
脱衣室		1	式			
化粧鏡	1600×900	1.	か所			
上がり框	D120×H120×L1180	1.2	m			
乾式二重床		16.2	m ²			
計						
WC (1)		1	式			
ステップ・タイル		0.7	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

建築工事		ユニット及びその他工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
室名札		1	式			
立体サイン		3.	か所		支給品	
平付サイン	ビクト	3.	か所		支給品	
〃	室名札	2.	か所		支給品	
スタンドサイン	屋外	1.	か所		支給品	
ケミカルアンカー		6.	か所			
取付施工費		1	式			
計						

浴室改修工事		コンクリート工事		躯体		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	1	式			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	6.6	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1.	回			
計						
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	1	式			
コンクリートポンプ圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	2.1	m3			
コンクリートポンプ圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1.	回			
計						

建築工事 別紙明細

浴室改修工事		内外装工事		内部		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
天井下地組		1	式			
木材		0.4	m3			
天井下地	施工手間 吊木共	29.3	m ²			
洋釘		1.8	kg			
構造金物		19.	kg			
計						

外構工事		北テラス		土間基礎工事		
名 称	摘 要	数	量	単位	単 価	金 額
コンクリート		1		式		
捨てコンクリート	FC18 S15	3.2		m3		
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 S15～S18	3.2		m3		
躯体コンクリート	FC21 S15	17.8		m3		
コンクリート打設手間	躯体 ボンプ打設 50m3/回未満 S15～S18 標準階高 圧送費、基本料別途	17.8		m3		
コンクリートボンプ 圧送	30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	17.8		m3		
コンクリートボンプ 圧送 基本料金	30m3以上 50m3/回未満	1.		回		
計						
鉄筋		1		式		
鉄筋	D13	1.7		t		
鉄筋加工組立	RC壁式構造 階高2.8m程度 形状単純	1.6		t		
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	1.6		t		
計						

建築工事 別紙明細

[illegible]

建築工事 別紙明細

島根県津和野町

建築工事 別紙明細

51

外構工事		外構その他		その他工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
機械基礎	小計	1	式			
型枠運搬費	4 t 車 30km程度 往復	1.9	m ²			
計						
南テラス改修		1	式			
木製デッキ	9cm角材	4.9	m ³			
ボーチ	厚15	11.7	m ²			
床張り	施工手間	71.7	m ²			
洋釘		7.2	kg			
木材保護塗料塗	3回塗 非塗膜形成タイプ塗料（木部浸透） 防腐・防蟻・防虫塗料 キシラデコール同等品	243.	m ²			
計						

建築工事 別紙明細

外構工事		外構その他		その他工事		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
スタントサイン基礎		1	式			
根切り		2.3	m ³			
残土処分	場内仮置き	0.4	m ³			
埋戻し(B種)	- 発生土	1.9	m ³			
砂利地業	再生切込砕石	0.1	m ³			
捨てコンクリート	FC18 S15	0.1	m ³			
コンクリート打設手間	捨てコンクリート 人力打設 - S15～S18	0.1	m ³			
基礎コンクリート	C21 S15	0.3	m ³			
コンクリート打設手間	土間 ポンプ打設 50m3/回程度 S15～S18	0.3	m ³			
コンクリートポンプ 圧送	- 圧送費、基本料別途 30m3以上 50m3/回未満 基本料金別途加算	0.3	m ³			
鉄筋	D10	12.4	kg			
鉄筋加工組立	小型構造物 -	0.1	t			
鉄筋運搬費	4 t 車 30km程度	0.1	t			
型枠	打放合板型枠B種 壁式構造 基礎部	1.2	m ²			

[illegible]

建築工事 別紙明細

[illegible]

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

コデージ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
ワイド形埋込スイッチ	1PH15Ax1 (樹脂ﾌﾞﾚｰﾄ付, ｵｰﾑ付)	5	組			
ワイド形埋込スイッチ	1PH15Ax1、3WH15Ax1 (樹脂ﾌﾞﾚｰﾄ付, ｵｰﾑ付)	1	組			
ワイド形埋込スイッチ	1PH15Ax1、強弱x1、1PHL0.5Ax1 (樹脂ﾌﾞﾚｰﾄ付, ｵｰﾑ付)	2	組			
ワイド形埋込スイッチ	1PH15Ax1、強弱x1、1PHL4Ax1 (樹脂ﾌﾞﾚｰﾄ付, ｵｰﾑ付)	1	組			
ワイド形埋込スイッチ	調光スイッチ(既存品)x1、 強弱x1、1PHL4Ax1 (樹脂ﾌﾞﾚｰﾄ付, ｵｰﾑ付)	1	組			
ワイド形埋込スイッチ	強弱x1、1PHL4Ax1 (樹脂ﾌﾞﾚｰﾄ付, ｵｰﾑ付)	1	組			
フラッシュﾌﾞﾚｰﾄ (樹脂製)	角型 ﾎﾂﾂ	1	組			
防水形スイッチ	1P(WP)x1	1	組			
引掛シーリング	露出 丸形	1	個			
ｼﾞｮｲﾝﾄﾎﾞｯｸｽ	中	21	個			
計						

コデージ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 2C ビット・天井	289	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	2.0mm- 2C ビット・天井	30	m			
600Vボリエレン絶縁 耐燃性ボリエレンシース ケーブル平形 EM-EEF	1.6mm- 3C ビット・天井	27	m			
市内対PE絶縁 耐燃性PEシースケーブル EM-CPEE	0.9mm- 1P ビット・天井	21	m			
架橋PE絶縁 耐燃性PEシースケーブル EM-CE	5.5mm2- 3C ビット・天井	2	m			
計						
ボックス類		1	式			
合成樹脂製 スイッチボックス	埋込 1個用	5	個			
金属製 スイッチボックス	1個用	6	個			
金属製 スイッチボックス	2個用	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

コデージ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理 等		1	式			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	1	か所			
計						
撤去		1	式			
LED照明器具 ダウンライト 撤去	LRS1-22 再使用する	9	台			
LED照明器具 ダウンライト 撤去	LRS1-22 再使用しない	6	台			
埋込天井付 蛍光灯器具 コンパクト形 撤去	FHT(Hf)16Wx1 再使用しない	3	台			
埋込天井付 蛍光灯器具 コンパクト形 撤去	FHT(Hf)24Wx1 再使用しない	5	台			
蛍光灯器具 撤去	FL10Wx1 再使用しない	3	台			
蛍光灯器具 撤去	FL20Wx1 再使用しない	2	台			
白熱灯器具 撤去	埋込灯 再使用しない	3	台			
白熱灯器具 撤去	シーリングライト 再使用しない	5	台			
白熱灯器具 撤去	ブラケットライト 再使用しない	1	台			
非常灯 (白熱灯器具) 撤去	埋込灯 再使用しない	4	台			

コデージ		電灯設備		電灯分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
通路誘導灯 撤去	ST1-FBF20-BL 再使用する	1				
通路誘導灯 撤去	ST1-FBC22-C 再使用しない	1	台			
増設分電盤 撤去	小形サイズ 2P30Ax2 再使用しない	1	面			
漏電遮断器 撤去	ELB3P2E100AF100AT30mA 単三用 (L-1内) 再使用しない	1	個			
漏電遮断器 撤去	ELB3P2E100AF75AT30mA 単三用 (LB-1内) 再使用しない	1	個			
埋込スイッチ 撤去	1Px2、PL100Vx1 再使用しない	3	組			
埋込スイッチ 撤去	4Wx1、3Wx1 再使用しない	1	組			
埋込スイッチ 撤去	1Px1、3Wx1 再使用しない	1	組			
埋込スイッチ 撤去	1Px2、3Wx1 再使用しない	1	組			
埋込スイッチ 撤去	1P(ランプ) x1 再使用しない	2	組			
埋込スイッチ 撤去	調光スイッチx1 再使用しない	1	組			
埋込スイッチ 撤去	調光スイッチx1 再使用する	1	組			
引掛けシーリング 撤去	露出 角形 再使用しない	7	個			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去	1. 6mm ² 2C ビット・天井 再使用しない	231	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去	2. 0mm ² 2C ビット・天井 再使用しない	39	m			

電氣設備工事 別紙明細

[illegible]

コデージ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
埋込コンセント	2P15Ax2 (樹脂プレート付)	11	組			
埋込コンセント	2P15A(E)x1+ET(樹脂プレート付)	5	組			
埋込コンセント	2P15A(E)x2+ET(樹脂プレート付)	2	組			
埋込コンセント	2P15/20A(E)x1+ET(樹脂プレート付)	1	組			
コンセント(防雨型)	2P15A×2 (抜止め 接地極×2 接地端子付)	6	組			
フロアコンセント	2P15Ax2	8	組			
露出コンセント	2P15A(E)x2+ET	2	個			
ジョイントボックス	中	9	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

コデージ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
600Vぶちリチレン絶縁 耐燃性ぶちリチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 2C びット・天井	71	m			
600Vぶちリチレン絶縁 耐燃性ぶちリチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 2C びット・天井	113	m			
600Vぶちリチレン絶縁 耐燃性ぶちリチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C びット・天井	32	m			
600Vぶちリチレン絶縁 耐燃性ぶちリチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	2.0mm- 3C びット・天井	190	m			
600Vぶちリチレン絶縁 耐燃性ぶちリチレンシース ケーブル 扁平形 EM-EEF	1.6mm- 3C 管内	8	m			
計						
電線管		1	式			
耐衝撃性 硬質ビニル電線管	HIVE16mm 露出	8	m			
計						

コデージ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
合成樹脂線び		1	式			
合成樹脂モール	1号	3	m			
合成樹脂モール	3号	3	m			
計						
ボックス類		1	式			
合成樹脂モール用 スイッチボックス	1個用	1	個			
合成樹脂製 スイッチボックス	埋込 1個用	11	個			
金属製 スイッチボックス	1個用	8	個			
樹脂製 露出スイッチボックス	16 1個用 1方出	5	個			
樹脂製丸形 露出ボックス	16 3方出	1	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

コデージ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
防火区画貫通処理 等		1	式			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	か所			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(51)	2	か所			
計						
撤去		1	式			
外部電源用 分電盤 (外-1) 撤去	WH1φ3W30Ax1、 ELB3P50Ax1 再使用しない	1	面			
開閉器箱 撤去 (屋外コンセントBOX)	小形サイズ 2P30Ax2 再使用しない	1	面			
埋込コンセント 撤去	2P15Ax2 再使用しない	11	組			
埋込コンセント 撤去	2P15Ax2+ET 再使用しない	2	組			
埋込コンセント 撤去	2P15/20Ax1 再使用しない	5	組			
防水コンセント 撤去	2P15A(E)x2+ET 再使用しない	3	組			
床アップ コンセント 撤去	2P15Ax2 再使用しない	8	組			
600Vビニル絶縁 ヒールシースケープル 平形 VVF 撤去	1.6mm- 2C ヒット・天井 再使用しない	53	m			
600Vビニル絶縁 ヒールシースケープル 平形 VVF 撤去	2.0mm- 2C ヒット・天井 再使用しない	167	m			

コデージ		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去	1.6mm- 3C ビット・天井 再使用しない	40	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去	2.0mm- 2C ビット・天井 再使用しない	12	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去	1.6mm- 2C 木造付 再使用しない	2	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去	2.6mm- 3C 木造付 再使用しない	38	m			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 丸形 VVR 撤去	8mm2- 3C 木造付 再使用しない	3	m			
1種金属線ひも(MMI) 撤去	A型(25.4mm) 再使用しない	3	m			
1種金属線ひも(MMI) 附属品 撤去	A型(25.4mm) スイッチボックス1個用 再使用しない	1	個			
位置ボックス撤去	再使用しない	11	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

コデージ		動力設備		動力幹線		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
架橋PE絶縁耐燃 性PEシースケーブル EM-CET	22mm2 管内	7	m			
架橋PE絶縁耐燃 性PEシースケーブル EM-CE	8mm2- 4C 管内	11	m			
架橋PE絶縁耐燃 性PEシースケーブル EM-CE	8mm2- 4C ビット・天井	4	m			
計						
電線管		1	式			
耐衝撃性 硬質ビニル電線管	HIVE28mm 露出	9	m			
耐衝撃性 硬質ビニル電線管	HIVE36mm 露出	7	m			
電線管付属品 エントランスキャップ	HIVE36mm用	1	個			
金属製 可とう電線管	30mm WP (被覆有防水)	1	か所			
金属製 可とう電線管	38mm WP (被覆有防水)	1	か所			
計						

[illegible]

電氣設備工事 別紙明細

コデージ		動力設備	動力分岐			
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
ジョイントボックス	中	4	個			
計						
電線		1	式			
600V耐燃性ポリエチレン絶縁電線 (EM-IE)	1.6mm	12	m			
計						
ケーブル		1	式			
架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル Ⅱ EM-CE	5.5mm2- 4C PF管内	7	m			
架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル Ⅱ EM-CE	5.5mm2- 3C PF管内	7	m			
架橋PE絶縁耐燃性PEシースケーブル Ⅱ EM-CE	2mm2- 3C PF管内	7	m			
遮蔽付制御用PE絶縁耐燃性PEシースケーブル Ⅱ EM-CEE-S	1.25mm2- 3C PF管内	7	m			
600Vポリエチレン絶縁耐燃性ポリエチレンシースケーブル Ⅱ 扁平 EM-EEF	2.0mm- 3C ビット・天井	12	m			
計						

コデーシ		動力設備		動力分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			
合成樹脂製 可とう電線管	PF-S16mm 1重管 露出	12	m			
合成樹脂製 可とう電線管	PF-S22mm 1重管 露出	6	m			
計						
防火区画貫通処理 等		1	式			
丸形貫通処理 (壁・床共用)	φ100	2	か所			
計						
撤去		1	式			
600Vビニル絶縁 ビニルシースケーブル 平形 VVF 撤去 計	2.0mm ² -3C ビット・天井 再使用しない	10	m			

電気設備工事 別紙明細

コデーシ		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
配線器具		1	式			
フラッシュプレート (樹脂製)	角型 ハトメ	5	組			
防雨入線カバー		1	個			
情報用 モジュラージャック	Cat6	2	個			
電話用アウトレット (樹脂製)	モジュラージャック(RJ11) ×1	1	個			
計						
ケーブル		1	式			
EM-UTPケーブル	0.5mm-4P(Cat6) ビット・天井	152	m			
EM-UTPケーブル	0.5mm-4P(Cat6) 管内	5	m			
EM-EBTケーブル	0.4mm-2P ビット・天井	8	m			
Starlink用 アンテナケーブル(附属)	S-5C-FB相当 PF管内	5	m			
計						

コデーシ		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
電線管		1	式			
合成樹脂製 可とう電線管	PF-S22mm 1重管 露出	5	m			
耐衝撃性 硬質ビニル電線管	HIVE22mm 露出	5	m			
計						
ボックス類		1	式			
プラスチック	150x150x75 合成樹脂製 防水形(平蓋仕様)	2	個			
合成樹脂製 スイッチボックス	埋込 1個用	1	個			
金属製 スイッチボックス	1個用	1	個			
計						
防火区画貫通処理 等		1	式			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(39)	2	箇所			
計						

電気設備工事 別紙明細

コデーシ		構内情報通信網設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			
ルーター (既存品) 撤去	Starlink用 再使用する	1	台			
無線アクセス点 撤去	再使用しない	2	台			
Starlink用 アンテナケーブル (附属) 撤去	S-5C-FB相当 ビット・天井 再使用する	5	m			
硬質ビニル電線管 撤去	VE16mm 露出 再使用しない	5	m			
UTPケーブル 撤去	0.5mm-4P (Cat5) ビット・天井 再使用しない	29	m			
UTPケーブル 撤去	0.5mm-4P (Cat5) 管内 再使用しない	5	m			
計						

コデー		警報設備		警報設備		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
警報用PE絶縁耐燃性PEシースケーブル EM-AE	0.9mm- 2C ビット・天井	59	m			
警報用PE絶縁耐燃性PEシースケーブル EM-AE	0.9mm- 2C 管内	5	m			
計						
電線管		1	式			
耐衝撃性硬質ビニル電線管	HIVE22mm 露出	5	m			
計						
ボックス類		1	式			
合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1個用	2	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

コデー		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
テレビ端子		1	式			
テレビ端子	SH-7F	2	個			
計						
ケーブル		1	式			
耐燃性PEシース同軸ケーブル EM-S-5C-FB	EM-S-5C-FB ビット・天井	41	m			
計						
ボックス類		1	式			
合成樹脂製スイッチボックス	埋込 1個用	1	個			
金属製スイッチボックス	1個用	1	個			
計						

コテージ		テレビ共同受信設備				
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			
分配器 撤去	3分配器 再使用する	1	個			
機器収納箱 TV-2 撤去	W450xH300xD100 程度 再使用する	1	面			
直列ユニット 撤去	端末用 再使用しない	2	個			
直列ユニット 撤去	中継用 再使用しない	1	個			
テレビ 共聴ケーブル 撤去	S-5C-FB ビット・天井 再使用しない	43	m			
位置ボックス撤去	再使用しない	11	個			
計						

電気設備工事 別紙明細

コテージ		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ケーブル		1	式			
警報用PE絶縁耐 燃性PEシースケーブル EM-AE	1.2mm- 4C ビット・天井	61	m			
耐燃性ポリエチレン シース耐熱電線 EM-HP	1.2mm- 4C ビット・天井	16	m			
計						
ボックス類		1	式			
金属製 スイッチボックス	1個用	1	個			
計						
防火区画貫通処理 等		1	式			
金属短管貫通処理 (壁・床共用)	(25)	2	か所			
計						

コデー		火災報知設備		自動火災報知		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
立会検査		1	式			
火災報知立会検査	P型2級	1	工事			
計						
撤去		1	式			
熱感知器 撤去	差動式ホット型感知器 2種 再使用しない	9	個			
煙感知器 撤去	光電式ホット型感知器 2種	1	個			
警報用ポリエチレン 絶縁ビニルシースケーブル AE	0.9mm-2C ビット・天井	77	m			
計						

電気設備工事 別紙明細

屋外		電灯設備		コンセント分岐		
名 称	摘 要	数 量	単位	単 価	金 額	備 考
撤去		1	式			
開閉器箱 撤去 (屋外コンセントBOX)	小形サイズ2P30Ax2 再使用しない	2	面			
600V CVMAZVケーブル	5.5sq-3C 直埋 仕上外径40mm以下 再使用しない	22	m			
計						

[illegible]