

総括情報表

事務所名 設計書区分 変更回数 道河川名 適用単価 適用単価地区 単価適用年月日	津和野町 実施設計書 当初 0 実施単価 津和野 A 00-08.07.01(0)			
諸経費体系 設計書名	土木 令和8年度 町道直地線直地橋修繕工事			
	当 世 代	前 世 代		
諸経費工種 前払率（%） 契約保証区分 市街地補正 消費税率（%） 前払保証有無	12 橋梁保全工事 40 01 金銭的保証 12 一般交通影響有り（2） 10 01 前払保証有り			

工事内訳表

頁0-0002

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
本工事費											
橋梁保全工事											
橋梁補修工					式						
ひび割れ補修工											
低圧注入工法											
ひび割れ補修工(低圧注入工法) 補修延べ延長90m										00	施工 第0 -0001号表
		1			構造物						
断面修復工											
左官工法											
断面修復工(左官工法) (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) 修復延べ体積1.8m3										00	施工 第0 -0002号表
		1			構造物						

工事内訳表

頁0-0003

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工)											
コンクリート殻積込・運搬(断面修復工) [無]DID区間 運搬距離_11.5km以下(9.5km超)										00	
		2		m	3					施工	第0 -0003号表
処分費等（直工分）											
無筋コンクリート										00	
		4.2		t							
表面保護工											
表面含浸工											
下地処理 昼間施工 時間的制約無 高所作業車無										00	
		525		m	2						
含浸材塗布 昼間施工 時間的制約無 高所作業車無										00	
		525		m	2						
コンクリート表面保護材 RCGインナーシカ ケイ酸塩系表面保護剤 無色										00	
		115		k	g						

工事内訳表

頁0-0004

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
縁端拡幅工						
縁端拡幅工						
コンクリート(沓座拡幅工) 24-12-25(20)BB	8	m3				00 施工 第0 -0005号表
型枠(沓座拡幅工) -(全ての費用)	38	m2				00 施工 第0 -0006号表
箱抜き 型枠D100	6	m				00 施工 第0 -0007号表
鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D16～25	1.766	t				00 施工 第0 -0008号表
鉄筋(沓座拡幅工) SD345 D13	0.019	t				00 施工 第0 -0009号表
チップング (厚2cm以下)	23	m2				00 施工 第0 -0010号表
コンクリート削孔(さく岩機) 削孔深さ300mm以上400mm未満	372	孔				00 施工 第0 -0011号表

工事内訳表

頁0-0005

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡張）						00
	372		本			施工 第0 -0012号表
接着剤（注入補修工事用） エポキシ樹脂系 アルテコEP-1200						00
	76		k g			
後打ちコンクリート						
コンクリート（沓座拡張工） 24-12-25(20)BB						00
	1		m3			施工 第0 -0005号表
鉄筋（沓座拡張工） SD345 D13						00
	0.081		t			施工 第0 -0009号表
取壊し処分						
構造物とりこわし工 人力施工 桁下狭間部						00
	5		m 3			施工 第0 -0013号表
コンクリート殻積込・運搬 [無]DID区間 運搬距離_11.5km以下(9.5km超)						00
	5		m3			施工 第0 -0014号表
処分費等（直工分）						

工事内訳表

頁0-0006

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
鉄筋コンクリート						00
	11		t			
支承取替工						
増厚横桁						
コンクリート 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB コンクリートポンプ車打設						00
	5		m3			施工 第0 -0015号表
型枠 一般型枠 鉄筋・無筋構造物						00
	26		m2			施工 第0 -0016号表
鉄筋 SD345 D13						00
	0.479		t			施工 第0 -0017号表
チップング (厚2cm以下)						00
	12		m2			施工 第0 -0010号表
コンクリート削孔(電動ハンマドリル) 削孔深さ30mm以上200mm未満						00
	192		孔			施工 第0 -0018号表
樹脂カプセル挿入工 打込み式 MU-12						00
	192		本			施工 第0 -0019号表

工事内訳表

頁0-0007

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
支 承						
支 承 取 替 工 (PC橋-ゴム支承)						00
	24	基				施工 第0 -0020号表
支 承 取 替 材 料						00
	1	式				施工 第0 -0021号表
防 蝕 アンカー						
防 蝕 アンカー 装置 設置 工						00
	16	基				施工 第0 -0022号表
防 蝕 アンカー 設置 材料						00
	1	式				施工 第0 -0023号表
橋 梁 付 属 物 工						
排 水 装 置 工						
排 水 装 置 工						

工事内訳表

頁0-0008

費目・工種・施工名称など	数	量	単 位	単 価	金 額	備 考
橋梁排水管設置工						00
	25	m				施工 第0 -0024号表
既設鋼管孔明工 φ15						00
	48	孔				施工 第0 -0025号表
コンクリートアンカー工 削孔、打設						00
	48	本				施工 第0 -0026号表
排水装置材料						00
	1	式				施工 第0 -0027号表
水処理工						
橋梁用水切り材設置工						
橋梁用水切り材設置 接着剤固定式 昼間施工 時間的制約無 高所作業車無						00
	108	m				
ウォーターカッター 下面用 20*25*1000mm ポント・取付け台含む						00
	108	m				
仮設工						

工事内訳表

頁0-0009

費目・工種・施工名称など		数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
足場工											
補修用足場設置工											
タイプA3：吊足場（桁高h<1.5） 床面シート張防護工含む										00	
		236		m ²						施工 第0 -0028号表	00
タイプB：朝顔（両側） シート張防護工含む											
		236		m ²						施工 第0 -0029号表	00
タイプF：橋脚回り足場 シート張防護工含む											
		70		m ²						施工 第0 -0030号表	00
交通管理工											
交通誘導警備員											
交通誘導警備員B										00	
		24		人							
直接工事費											
				式							

工事内訳表

頁0-0010

	費目・工種・施工名称など	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
技術管理費						
			1式			
施工調査費						
			式			
	近接調査計測工					00
		24	組			施工第0-0031号表
	鉄筋探索工 横向き					00
		29	m2			施工第0-0032号表
共通仮設費（ 率分）						
			1式			
共通仮設費計						
純工事費						
現場管理費						
			1式			
工事原価						

工事内訳表

頁0-0011

	費目・工種・施工名称など	数	量	単	位	単	価	金	額	備	考
一般管理費等											
工事価格					1 式						
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費											
工事価格計											
消費税及地方 消費税相当額											
					1 式						
工事費計											

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0001号表

頁0-0012

[名 称] ひび割れ補修工(低圧注入工法)				1		構造物	当り
[規格1] 補修延べ延長90m				[規格2]			
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
土木一般世話役	5.220	人					
特殊作業員	8.640	人					
普通作業員	6.390	人					
エポキシ樹脂注入材 1種 ひび割れ注入材 B Lグラウト同等品	2.200	k g					
エポキシ樹脂プライマー 断面修復・ひび割れ充填用、下地処理材 FP-NS、XPS-400等同等品	27.126	k g					
低圧注入器 クラック処理（コンクリート構造物用）	362.000	個					
諸雑費	6	%					
＊＊単位当り＊＊	1	構造物					
A=90 C=2.2 E=19.8 G=362	1構造物当り補修延べ延長(m/構造物) 注入材の必要数量(kg/構造物) シーリング材の設計数量(kg/構造物) 低圧注入器具の必要数量(個/構造物)		B=1 D=2 F=3	【F】 注入材(kg) 【F】 シール材(kg) 【F】 低圧注入器具(個)			

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0002号表

頁0-0013

[名 称] 断面修復工(左官工法) [規格1] (鉄筋ケレン・鉄筋防錆処理を含む) [規格2] 修復延べ体積1.8m3 1 構造物 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	50.400	人			
特殊作業員	95.400	人			
普通作業員	50.400	人			
ポリマーセメントモルタル 断面修復用 ライオンGRLC,セメンテックスVF-L等同等品	2.124	m 3			
諸雑費	8	%			
＊＊単位当り＊＊	1	構造物			
A=1.8 1構造物当り修復延べ体積(m3/構造物) C=1.8 断面修復材の設計数量(m3/構造物)			B=4	【F】 断面修復材(m3)	

施工 第0 -0003号表

頁0-0014

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0004号表

頁0-0015

[名 称] ダンプトラック運転 [規格1] オンロード・ディーゼル・4t積級 [規格2] 1 日 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油	19.20	L			
運転手(一般)	0.89	人			
ダンプトラック オンロード・ディーゼル 4t積級	1.02	供用日			
タイヤ損耗費及び補修費（供用1日当たり） ダンプトラック 4t（良）	1.02	供用日			
諸雑費	1	式			
※※単位当り※※	1	日			
A=2 オンロード・ディーゼル・4t積級 C=19.2 軽油消費量 (L/日) E=1 路面状況:良好 G=0 労務単価の夜間等割増率			B=0.89 運転労務数量 (人/日) D=1.02 機械損料数量 (供用日/日) F=1		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0005号表

頁0-0016

[名 称] コンクリート(杓座拡幅工)			[規格1] 24-12-25(20)BB			[規格2]			1	m3	当り
機械構成比: 9.16%			労務構成比: 45.59%			材料構成比: 45.25%			市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)					備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力40～50m3/h			9.16%			コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力40～50m3/h					
特殊作業員			14.88%			特殊作業員					
普通作業員			13.81%			普通作業員					
運転手(特殊)			8.97%			特殊運転手					
土木一般世話役			7.22%			土木一般世話役					
その他(労務)						その他(労務)					
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)			43.97%			生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%					
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油			1.28%			軽油 パトロール給油					
単位当り積算単価											
A=1 24-12-25(20)BB						C=1 -(全ての費用)					

施工 第0 -0006号表

頁0-0017

[illegible]

施工 第0 -0007号表

頁0-0018

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0008号表

頁0-0019

[名 称] 鉄筋(杢座拡幅工)		[規格1] SD345 D16～25		[規格2]	
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 55.03%		材料構成比： 44.97%	
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)		備 考
鉄筋工		33.55%	鉄筋工		
普通作業員		10.45%	普通作業員		
土木一般世話役		6.96%	土木一般世話役		
その他(労務)			その他(労務)		
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D16		44.97%	鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16		
単位当り積算単価					
A=2 SD345 D16～25			C=1 -(全ての費用)		

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0009号表

頁0-0020

[名 称] 鉄筋(杢座拡幅工)		[規格1] SD345 D13		[規格2]	
機械構成比: 0.00%		労務構成比: 55.03%		材料構成比: 44.97%	
市場単価構成比: 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	備 考
鉄筋工		33.55%		鉄筋工	
普通作業員		10.45%		普通作業員	
土木一般世話役		6.96%		土木一般世話役	
その他(労務)				その他(労務)	
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13		44.97%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	
単位当り積算単価					
A=1	SD345 D13			C=1	-(全ての費用)

施工 第0 -0010号表

頁0-0021

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0011号表

頁0-0022

[名 称] コンクリート削孔(さく岩機)			[規格1] 削孔深さ300mm以上400mm未満			[規格2]			1	孔	当り
機械構成比: 4.76%			労務構成比: 90.44%			材料構成比: 4.80%			市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 労 材 規 格			構 成 比			代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			備 考		
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ)						空気圧縮機 [可搬式・エンジン掛]					
吐出量3.5～3.7m3/min			2.96%			3.5～3.7m3/min					
排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音											
さく岩機						さく岩機					
ハンドドリル(空圧式)			1.37%			ハンドドリル(空圧式)					
15kg級						15kg級					
その他(機械)						その他(機械)					
特殊作業員						特殊作業員					
			59.19%								
普通作業員						普通作業員					
			14.00%								
土木一般世話役						土木一般世話役					
			9.03%								
その他(労務)						その他(労務)					
軽油						軽油					
パトロール給油,2～4KL積載車給油			4.37%			パトロール給油					
その他(材料)						その他(材料)					
単位当り積算単価											
A=3 削孔深さ300mm以上400mm未満											

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0012号表

頁0-0023

[名 称] アンカー筋挿入（コンクリート沓座拡幅）			[規格1]			[規格2]		
機械構成比： 0.00%			労務構成比： 100.00%			材料構成比： 0.00%		
市場単価構成比： 0.00%								
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比	代 表 機 労 材 規 格(東京地区)			備 考		
特殊作業員		55.06%	特殊作業員					
土木一般世話役		21.50%	土木一般世話役					
普通作業員		21.48%	普通作業員					
その他(労務)			その他(労務)					
単位当り積算単価								
A=1 -(全ての費用)								

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0013号表

頁0-0024

[名 称] 構造物とりこわし工 [規格1] 人力施工 桁下狭間部 [規格2] 1.5 m3 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
土木一般世話役	1	人			
特殊作業員	2	人			
普通作業員	2	人			
<賃>空気圧縮機(エンジンコンプレッサ) 吐出量5m3/min 排出ガス対策型(第1,2次基準値)低騒音	1	日			
雑材料	7	%			
合計	1.5	m3			
単位当り	1	m3			

施工 第0 -0014号表

頁0-0025

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0015号表

頁0-0026

[名 称] コンクリート			1 m3 当り		
[規格1] 無筋・鉄筋構造物 24-12-25(20)BB			[規格2] コンクリートポンプ車打設		
機械構成比: 3.88% 労務構成比: 16.39%			材料構成比: 79.73% 市場単価構成比: 0.00%		
代 表 機 材 規 格		構 成 比	代 表 機 材 規 格(東京地区)		備 考
コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		3.85%	コンクリートポンプ車 トラック架装・ブーム式 圧送能力90～110m3/h		
その他(機械)			その他(機械)		
普通作業員		8.53%	普通作業員		
土木一般世話役		2.91%	土木一般世話役		
特殊作業員		2.76%	特殊作業員		
運転手(特殊)		1.75%	特殊運転手		
その他(労務)			その他(労務)		
レディーミクストコンクリート指定品 呼び強度24,スランプ12,粗骨材20(25) W/C(55%),種別(高炉)		78.96%	生コンクリート 高炉24-12-25(20)W/C55%		
軽油 パトロール給油,2～4KL積載車給油		0.77%	軽油 パトロール給油		
単位当り積算単価					
A=1 無筋・鉄筋構造物			B=1 コンクリートポンプ車打設		
C=1 24-12-25(20)BB			E=1 設計日打設量10m3以上100m3未満		
F=2 一般養生			G=1 圧送管延長距離延長無し		

施工 第0 -0015号表

頁0-0027

[illegible]

施工 第0 -0016号表

頁0-0028

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0017号表

頁0-0029

[名 称] 鉄筋		[規格1] SD345 D13		[規格2]	
機械構成比： 0.00%		労務構成比： 55.03%		材料構成比： 44.97%	
市場単価構成比： 0.00%					
代 表 機 労 材 規 格		構 成 比		代 表 機 労 材 規 格(東京地区)	備 考
鉄筋工		33.55%		鉄筋工	
普通作業員		10.45%		普通作業員	
土木一般世話役		6.96%		土木一般世話役	
その他(労務)				その他(労務)	
異形棒鋼<JISG3112> SD345,D13		44.97%		鉄筋コンクリート用棒鋼 SD345 D16	
単位当り積算単価					
A=1 SD345 D13				C=1 -(全ての費用)	

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0018号表

頁0-0030

[名 称] コンクリート削孔(電動ハンマドリル)			[規格1] 削孔深さ30mm以上200mm未満			[規格2]			1	孔	当り
機械構成比： 2.15%			労務構成比： 95.53%			材料構成比： 2.32%			市場単価構成比： 0.00%		
代 表 機 材 規 格			構 成 比			代 表 機 材 規 格(東京地区)			備 考		
<賃>発動発電機 (ガソリン発動機)			1.03%			発動発電機[ガソリンエンジン駆動]					
定格容量2kVA						2kVA					
低騒音											
その他			0.72%			その他					
電動ハンマドリル						電動ハンマドリル					
穴あけ能力φ38～40mm						穴あけ能力φ38～40mm					
その他(機械)						その他(機械)					
特殊作業員			45.54%			特殊作業員					
普通作業員			18.55%			普通作業員					
土木一般世話役			13.59%			土木一般世話役					
その他(労務)						その他(労務)					
ガソリン,レギュラー			1.89%			ガソリン					
スタンド渡し,スタンド給油						レギュラースタンド					
その他(材料)						その他(材料)					
単位当り積算単価											
A=1 削孔深さ30mm以上200mm未満											

施工 第0 -0019号表

本 当り

[規格 2]

150

本

当り

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0020号表

頁0-0032

[名 称] 支承取替工（PC橋-ゴム支承） [規格1]					0.8	基	当り
[規格2]							
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考		
橋りょう世話役	2.4	人					
橋りょう特殊工	7	人					
特殊作業員	3.2	人					
普通作業員	2.2	人					
雑材料	19	%					
合計	0.8	基					
単位当り	1	基					

施工内訳表

施工 第0 -0021号表

頁0-0033

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0022号表

頁0-0034

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0023号表

頁0-0035

[名 称] 防蝕アンカー設置材料 [規格1] [規格2] 1 式 当り					
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考
ST式防蝕アンカー F36D*740 ST-SGN12	8	組			
ST式防蝕アンカー M32D*660 ST-SGN12	8	組			
防蝕材 (CRスポンジ) 20*150*150	8	枚			
防蝕材 (CRスポンジ) 20*200*150	8	枚			
吊用アイボルト M12	2	本			
接着剤（注入補修工事用） エポキシ樹脂系 アルテコEP-1200	10	k g			
＊＊単位当り＊＊	1	式			

施工内訳表

施工 第0 -0024号表

頁0-0036

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0025号表

頁0-0037

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0026号表

頁0-0038

[illegible]

施 工 内 訳 表

施工 第0 -0027号表

頁0-0039

[名 称] 排水装置材料 [規格1]						1	式	当り
[規格2]								
名 称 ・ 規 格 な ど	数 量	単 位	単 価	金 額	備 考			
排水管 直管A VP100 L=304	8	本						
排水管 直管B VP100 L=812	8	本						
排水管 直管C VP100 L=997	16	本						
45° ベント DV100	8	個						
六角ボルト M12*140 1N,2W SUS304	24	組						
取付金具 VP100用 バンド・支持架台 SUS304	48	組						
六角ボルト M8*25 1N,2W SUS304	48	組						
ボルトアンカー M10*80 SUS304	48	本						
※※単位当り※※	1	式						

施工内訳表

施工 第0 -0028号表

頁0-0040

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0029号表

頁0-0041

[illegible]

施工 第0 -0030号表

頁0-0042

[illegible]

施工 第0 -0031号表

組 当り

[規格 2]

4

組 当り

[illegible]

施工内訳表

施工 第0 -0032号表

頁0-0044

[名 称] 鉄筋探査工 [規格1] 横向き		[規格2]				12.5	m2	当り
名 称 ・ 規 格 な ど		数	量	単 位	単 価	金 額	備 考	
技師 (A)		1		人				
技師 (B)		2		人				
技師 (C)		2		人				
雑材料		5		%				
合計		12.5		m2				
単位当り		1		m2				